

Fouille et inventaire archéologiques 2017 au Grand
lac Nominique (sites CcFr-1 et CcFr-3),
Municipalité de Nominique, MRC Antoine-Labelle



Rapport remis au Ministère de la culture et des communications du Québec
par Karine Taché et Francis Lamothe

Illustration : Fragment de vase de type Lalonde High Collar (1400-1550 après J.C.), site CcFr-1
(photo Verity Whalen)

Fouille et inventaire archéologiques 2017 au Grand
lac Nominingue (sites CcFr-1 et CcFr-3),
Municipalité de Nominingue, MRC Antoine-Labelle

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes concernées de près ou de loin à la réalisation de ce projet, en particulier Sylvie Constantin et Sylvain Généreux, responsables de la corporation Les Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides (GPAHL), pour leurs immenses efforts et leur enthousiasme concernant la reconnaissance, la mise en valeur et la diffusion de la richesse du patrimoine archéologique de la région de Nominigüe. Nous remercions les résidents et villégiateurs de la région de Nominigüe pour nous avoir gracieusement donné accès à leurs propriétés, notamment M. Robert Bélanger, Mme Christine Guay et M. Gilbert Thérout pour l'accueil chaleureux et l'aide offerte lors de l'intervention réalisée à l'embouchure du ruisseau Jourdain. Nous tenons aussi à remercier Messieurs André et Denis Lacroix pour l'accès à sa propriété et les informations transmises sur l'occupation des lieux. Nous tenons aussi à remercier M. Jean-Guy Paquin, auteur du remarquable récit *Au Pays des Weskarinis*, pour nous avoir aimablement fourni les copies numérisées des cartes anciennes reproduites dans son ouvrage. Nous remercions également la firme Ethnoscop pour avoir généreusement mis ses ressources matérielles et logistiques à la disposition de l'équipe d'intervention, à la fois lors des travaux de terrain et lors du travail d'édition. Nous remercions finalement la Municipalité de Nominigüe et CUNY Queens College pour leur soutien financier.

RÉSUMÉ

La fouille archéologique réalisée à l'embouchure du ruisseau Jourdain (site CcFr-1) et l'inventaire effectué à la pointe Manitou (site CcFr-3) en 2017, de nouveau commandés par la Corporation des Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides, s'inscrivent en continuité avec le travail d'investigation entrepris depuis 2011. Les découvertes de cette année se sont avérées riches et variées, soulignant le caractère exceptionnel de la région pour une compréhension globale de l'occupation ancienne des Laurentides.

En additionnant les découvertes des années précédentes, l'ensemble des données archéologiques témoignent d'une présence humaine continue sur le territoire depuis près de 6 000 ans.

Les découvertes les plus significatives proviennent de la fouille de sauvetage et de l'inventaire complémentaire réalisés au Grand lac Nomingue, près de l'embouchure du ruisseau Jourdain (site CcFr-1). À cet endroit, les travaux archéologiques effectués ont permis la mise au jour de très nombreux témoins matériels évoquant une présence humaine ancienne. Parmi ceux-ci figuraient à la fois des artefacts et écofacts de la période préhistorique, notamment des centaines de tessons de céramique dont la datation typologique s'étale du Sylvicole moyen ancien (± 400 AEC à ± 500 EC1) jusqu'à la fin du Sylvicole supérieur (début du XVII^e siècle). Les données actuelles permettent à cet effet de distinguer sur le site CcFr-1 10 unités de vase. Une vingtaine d'outils lithiques ainsi que des concentrations d'éclats et d'os blanchis témoignent pour leur part d'une présence humaine préhistorique ancienne, aux activités variées et dont la population participait à un vaste réseau d'échange qui s'étendait bien au-delà des frontières actuelles du Québec. Les analyses des résidus effectuées sur les tessons de vase indiquent la consommation de mammifères terrestres, de ressources aquatiques et de végétaux. Quelques artefacts historiques associés au Régime français évoquent pour leur part indirectement la présence des Weskarinis dans la région et leurs échanges commerciaux avec la colonie française naissante.

L'inventaire effectué dans une portion de l'extrémité de la pointe Manitou (site CcFr-3) a également permis la mise au jour de témoins archéologiques illustrant une présence humaine qui remonte à la préhistoire. Bien que l'intensité de l'occupation semble y avoir été plus modeste qu'à l'embouchure du ruisseau Jourdain, 19 des 41 sondages archéologiques réalisés se sont avérés positifs.

Dans la foulée des interventions des années précédentes, les travaux réalisés permettent de dresser un portrait de plus en plus détaillé de la présence humaine ancienne, à mesure que s'ajoutent de nouvelles données archéologiques. Les découvertes exceptionnelles de 2017 font en sorte que les sites du ruisseau Jourdain et de la pointe Manitou sont parmi les plus importants connus à ce jour pour la région des Hautes-Laurentides.

1 AEC: Avant l'ère commune; EC: ère commune

LISTE DES PARTICIPANTS

Direction de l'étude

Les Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes Laurentides

Sylvie Constantin	Co-fondatrice, présidente et coordonnatrice des opérations
Sylvain Généreux	Co-fondateur, vice-président

Ministère de la Culture et des Communications

Bernard Hébert	Conseiller en développement culturel
----------------	--------------------------------------

Équipe

Karine Taché	Archéologue préhistorienne chargée de projet, analyse de résidus lipidiques et rédaction
Francis Lamothe	Assistant archéologue, analyse culture matérielle, rédaction et édition
Roland Tremblay	Technicien en archéologie, analyse céramique et rédaction
Verity Whalen	Technicienne en archéologie
Leila Inksetter	Technicienne en archéologie (bénévole)
Véronique Piché	Technicienne en archéologie (bénévole)
Laurence Johnson	Technicienne en archéologie et édition (bénévole)
Sylvie Constantin	Technicienne en archéologie (bénévole)
Sylvain Généreux	Technicien en archéologie (bénévole)
Pierre Généreux	Technicien en archéologie (bénévole)
Christiane Lalonde	Technicienne en archéologie (bénévole)
Mauricio Palacios	Cartographe

TABLE DES MATIÈRES

Liste des plans	ix
Liste des tableaux	ix
Liste des photographies	ix
Liste des figures	x
Liste des planches photographiques	xi
1. INTRODUCTION	1
1.1 Contexte administratif et mandats	1
1.2 Localisation de l'aire d'étude	2
2. ÉTAT DES CONNAISSANCES	5
2.1 Paysage naturel	5
2.2 Nominique et l'hydrographie des Hautes-Laurentides	6
2.3 Cadre culturel préhistorique	19
2.4 Cadre historique	19
2.5. Recherches archéologiques antérieures	33
3. MÉTHODOLOGIE	37
4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS	38
4.1 Fouille et inventaire archéologiques à l'embouchure du ruisseau Jourdain (site CcFr-1) ..	40
4.2 Inventaire archéologique à la pointe Manitou (site CcFr-3)	55
4.3 Rencontres avec le public, appel à tous et activités de diffusion	69
5. CONCLUSION	71
6. RECOMMANDATIONS	73
BIBLIOGRAPHIE	75
ANNEXE A La collection céramique du site CcFr-1	
ANNEXE B Analyses de résidus lipidiques associés à la céramique du site CcFr-1	
ANNEXE C Inventaire des artefacts	
ANNEXE D Catalogue des artefacts	
ANNEXE E Catalogue des photographies	

Liste des plans

Plan 1	Localisation générale	3
Plan 2	Localisation des puits et sondages sur le site CcFr-1	41
Plan 3	Localisation des sondages sur le site CcFr-3	67

Liste des tableaux

Tableau 1	Nominingue 2017, synthèse des activités archéologiques	39
-----------	--	----

Liste des photographies

Photo 1	CcFr-1, installation de la ligne de référence et vue vers l'est de la partie riveraine de la propriété de M. Robert Bélanger. (CcFr-1_NUM1-005).....	43
Photo 2	CcFr-1, en avant-plan, aire B (puits 51N-107E); en arrière-plan, aire A (puits 48N106E, 48N107E, 49N106E, 49N107E). Vue vers le sud. (CcFr-1_NUM1-010)...	43
Photo 3	CcFr-1, aire A (puits 48N106E, 48N107E, 49N106E, 49N107E. Vue vers l'ouest. (CcFr-1_NUM1-064)	43
Photo 4	CcFr-1, pierre plate du puits 48N106E. Vue vers le nord. (CcFr-1_NUM1-089)	44
Photo 5	CcFr-1, Aire A (puits 49N106W), paroi ouest. Vue vers l'ouest (CcFr-1_NUM1-074)	44
Photo 6	CcFr-1, fouille de la tranchée de sondages J38 à J44. En avant-plan, sondage J37. (CcFr-1_NUM1-070)	51
Photo 7	CcFr-1, sondage J37, tesson de céramique (CcFr-1_NUM1-051).....	51
Photo 8	CcFr-3, vue vers le nord du cap rocheux du secteur A, à partir de la plage du secteur C. (CcFr-3_NUM1-061).....	60
Photo 9	CcFr-3, cap rocheux du secteur A, vue vers l'est. (CcFr-3_NUM1- 013)	60
Photo 10	CcFr-3, sondage PM22, arrêt de fouille et aspect type de la stratigraphie rencontrée. (CcFr-3_NUM1-040)	60
Photo 11	CcFr-3, sondage PM9, paroi est. (CcFr-3_NUM1-022)	61
Photo 12	CcFr-3, secteur B, plage nord et vue vers l'est de la petite pointe. (CcFr-3_NUM1-046)	64
Photo 13	CcFr-3, secteur B, plage est et vue vers le nord de la petite pointe, à partir du secteur A. (CcFr-3_NUM1-025)	64

Photo 14	CcFr-3, secteur B, sondage PM27, paroi nord-ouest. Vue vers le nord-ouest. (CcFr-3_NUM1-055).....	64
Photo 15	CcFr-3, secteur B, sondage PM31, paroi nord. Vue vers le nord. (CcFr-3_NUM1-065)	64
Photo 16	CcFr-3, secteur D, Vue générale de la clairière où étaient érigés les bâtiments des Jésuites, vue vers l'est. (CcFr-3_NUM1-077)	68
Photo 17	CcFr-3, secteur D, Vue générale de la clairière où étaient érigés les bâtiments des Jésuites, vue vers l'ouest. (CcFr-3_NUM1-078)	68
Photo 18	CcFr-3, secteur D, stratigraphie du sondage PM44, paroi nord. (CcFr-3_NUM1-083).....	68

Liste des figures

Figure 1	Localisation des zones inventoriées en 2017	4
Figure 2	<i>Carte de la Nouvelle-France</i> , Samuel de Champlain, 1632.....	8
Figure 3	Détail d'une carte anonyme de la Nouvelle-France datée de 1641	9
Figure 4	Carte de Nicolas Sanson de 1656, <i>Le Canada, ou Nouvelle-France</i>	10
Figure 5	Kakidjouenne, Paul, <i>Plan des eaux de la Nation du Nord</i> , vers 1810	11
Figure 6	Sinclair, Duncan, <i>Plan of the River-Rouge in the County of Ottawa</i> , 1865.....	13
Figure 7	Amédée Papineau, <i>Carte de mon exploration au lac Papineau</i> , 1853	15
Figure 8	Carte régionale de la province de Québec de 1882	16
Figure 9	Carte des sous bassins-versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon.....	17
Figure 10	Carte synthèse des principaux réseaux hydrographiques des Hautes-Laurentides	18
Figure 11	Représentation d'un chef algonquin Kichesipirini vers 1670 (Codex Canadensis)	20
Figure 12	Carte des populations amérindiennes du Nord-Est au début du XVII ^e siècle	21
Figure 13	Carte des nations algonquines de la première moitié du XVII ^e siècle (selon Ratelle 1993)	22
Figure 14	Marque des Algonquins lors de la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701..	25
Figure 15	La mission sulpicienne en 1743	26
Figure 16	Algonquine et Algonquin vers 1750	26
Figure 17	Maison d'hiver algonquine sur la rivière Coulonge vers 1882	27

Figure 18	Le Grand lac Nomingue, Duncan Sinclair, <i>Plan of the River-Rouge in the County of Ottawa</i> (détail), 1865	28
Figure 19	Extrait du carnet d'arpentage de Duncan Sinclair, 7 janvier 1865	29
Figure 20	<i>Plan du village de Jogueville situé dans le canton Loranger, 1882</i>	31
Figure 21	Louis Tanascon, Nomingue, 1932 (<i>Album de famille Peter Van Wagner</i>).....	32
Figure 22	Atelier d'archéologie expérimentale lors du Festival Manitou 2017 à Tremblant	32
Figure 23	Localisation générale du secteur inventorié et fouillé du site CcFr-1	40
Figure 24	CcFr-1, stratigraphie des puits 49N107E et 48N107E, paroi est	46
Figure 25	CcFr-1, stratigraphie des puits 48N106E et 49N106E, paroi ouest.....	47
Figure 26	CcFr-1, Stratigraphie du puits 51N107E, paroi est	50
Figure 27	CcFr-1, Stratigraphie du sondage 37, paroi ouest	53
Figure 28	CcFr-1, Stratigraphie des sondages J43, J42, J41, J40, J39, J38 et J44, paroi sud ...	54
Figure 29	CcFr-3, localisation générale de la zone inventoriée sur le site de la pointe Manitou. ...	55
Figure 30	Carte postale <i>La villa des pères jésuites</i> vers 1983.....	55
Figure 31	CcFr-3, localisation des secteurs et des sondages de l'inventaire	59
Figure 32	CcFr-3, stratigraphie du sondage PM5, paroi nord ouest.....	63
Figure 33	CcFr-3, stratigraphie du sondage PM27, paroi nord-est.....	65
Figure 34	CcFr-3, stratigraphie du sondage PM39, paroi nord.....	67
Figure 35	Kiosque de diffusion des découvertes archéologiques au cours de l'événement <i>La Grande traite culturelle des gosseux, conteux et patenteux</i> , édition 2017	69
Figure 36	Pistolet à barillet de type <i>peppergun</i> récupéré dans le Petit lac Nomingue par M. Jacques Lacoste	69

Liste des planches photographiques

Planche 1	CcFr-1, sélection d'artefacts de l'aire A	48
Planche 2	CcFr-3, sélection d'artefacts	62

1. INTRODUCTION

Le fort potentiel de la région de Nominique est lié à l'occupation très ancienne du territoire. La position stratégique du secteur, situé au carrefour de plusieurs réseaux hydrographiques (rivières Rouge, Petite-Nation et Lièvre) permettait de communiquer avec des bassins plus importants (Outaouais, Saint-Maurice, Saint-Laurent, Baie James, Saguenay) et de parcourir une bonne partie du territoire québécois au nord du fleuve Saint-Laurent. Le périmètre est vaste et offre de multiples possibilités de découvertes et d'avenues de recherche, tant pour les périodes préhistorique qu'historique, ce que les travaux archéologiques effectués dans les Hautes-Laurentides au cours des 50 dernières années, bien qu'épars, ont attesté. Ce patrimoine archéologique unique mérite toute l'attention et la protection nécessaire. Au cours des dernières années, une équipe enthousiaste d'intervenants de la région de Nominique, Les Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides (GPAHL), a fait preuve d'un intérêt soutenu afin de protéger et promouvoir la mise en valeur de son riche patrimoine enfoui. La mise en place de l'intervention archéologique réalisée en 2017 a encore une fois démontré la sensibilité des intervenants locaux vis-à-vis ces ressources fragiles et de grande valeur.

1.1 Contexte administratif et mandats

Ce projet de recherche met en collaboration le GPAHL et le département d'anthropologie de Queens College of CUNY (City University of New York). Un élément central de cette collaboration vise à mettre sur pied un programme de recherche dans la région des Hautes Laurentides, dirigé par Dr. Karine Taché, professeur adjointe au département d'anthropologie de Queens College of CUNY (NY), et éventuellement une école de fouilles.

Les objectifs scientifiques à long terme de ce projet collaboratif consistent à :

- décrire en détails l'occupation de la région, en accordant une attention particulière aux périodes préhistoriques;
- favoriser la mise en valeur des sites archéologiques préhistoriques et historiques du territoire des Hautes-Laurentides;
- situer les groupes locaux au sein d'univers culturels plus vastes englobant des manifestations culturelles documentées ailleurs au Québec, en Ontario, dans le nord de l'état de New York et le nord de la Nouvelle-Angleterre. Nous sommes tout particulièrement intéressés à documenter le rôle joué au cours de la préhistoire par les groupes de la région de Nominique et des territoires adjacents au sein des vastes réseaux d'échanges du Nord-Est américain.


L'inventaire réalisé du 12 au 25 juillet 2017 a consisté à vérifier la valeur archéologique de la zone de la pointe Manitou qui avait été préalablement ciblée en vertu de son fort potentiel théorique, tandis qu'à

l'embouchure du ruisseau Jourdain, une fouille préventive et des sondages complémentaires ont été effectués préalablement à des travaux d'aménagements prévus sur la propriété de M. Robert Bélanger. Signalons qu'un inventaire prévu sur les rives de la rivière du Lièvre a dû être reporté, le pont donnant accès à la zone ayant été interdit à la circulation par le MTQ.

1.2 Localisation de l'aire d'étude

Afin de refléter adéquatement la dynamique de l'occupation et de l'exploitation du territoire, l'aire d'étude globale correspond à l'ensemble de l'espace des Laurentides, de l'Outaouais et de la Mauricie relié par les rivières Petite-Nation, Rouge et du Lièvre. Les Petit et Grand lacs Nomingue constituent un important carrefour au cœur de ce vaste réseau hydrographique (plan 1). Les zones d'intervention spécifiques aux travaux réalisés (sites CcFr-1 et CcFr-3), correspondent pour leur part à des zones situées autour du Grand lac Nomingue (figure 1).

RÉGION DE NOMINIQUE
INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE
LOCALISATION GÉNÉRALE
PLAN 1



AIRE D'ÉTUDE

0 km 15 km 30 km 45 km 60 km

MN TN
-14.5°
1/1/2010




Figure 1 Localisation des zones d'intervention en 2017

2. ÉTAT DES CONNAISSANCES

2.1 Paysage naturel

C'est à partir d'il y a environ 9000 ans avant aujourd'hui que la région des Laurentides et du lac Nominingue se libère de la glace de l'inlandsis laurentidien et devient habitable par l'homme. Le paysage et le climat se modifient progressivement pour prendre la forme actuelle il y a environ 5 000 AA (Ethnoscop 2005, Dumais 1991).

La région des Hautes-Laurentides est constituée d'un relief de vallées et de hautes collines, parfois montagneux, constellée d'une multitude de lacs et rivières. Le climat tempéré nordique présente une forte amplitude entre les températures d'été et d'hiver. Le couvert forestier correspond au domaine de l'érablière à bouleau jaune, ce qui n'exclut pas la présence d'autres espèces ligneuses dont d'importantes sapinières, pinèdes et chênaies (MNRF 2006). L'utilisation du canot d'écorce ayant constitué le mode de transport essentiel jusqu'à il y a à peine plus d'un siècle, les forêts de bouleaux blancs faisaient également partie des zones connues et exploitées par les Amérindiens ayant occupés le territoire, comme en fait foi la toponymie algonquine régionale (Fortin 1999).

Le territoire est riche en ressources fauniques et halieutiques. Jusqu'à tout récemment plusieurs espèces recherchées y étaient abondantes : castor, ours noir, cerf de virginie, orignal, caribou, porc-épic et lièvre pour les principaux mammifères comestibles; doré jaune, omble fontaine, touladi, achigan à petite bouche, corégone, maskinongé et grand brochet pour les poissons. Plusieurs espèces de mammifères à fourrure sont également présentes en grandes quantités : rat musqué, lynx, pékan et martre (OBV RPNS 2011). Des sources historiques mentionnent également la présence du caribou dans la région et du wapiti dans la vallée de l'Outaouais jusqu'aux environs du milieu du XIX^e siècle (Durban 1860, Paquin 2015, Banfield 1977, Cossette *et al* 1985). Si les fraises, les bleuets, les framboises et l'érable font parties des espèces végétales comestibles les plus connues disponibles dans la région, des études ethnologiques de Black et Nickels dans les communautés du Témiscamingue et de l'Outaouais ont démontré une consommation occasionnelle pouvant atteindre 44 espèces (cité dans Inksetter 2017).

En ce qui concerne les ressources minérales, il y aurait eu à Nominingue une mine d'ocre rouge au rang V que les premiers colons de la municipalité exploitaient afin de «peinturer» leurs bâtiments. La tradition ajoute que les Amérindiens des périodes plus anciennes employaient l'ocre de cet endroit pour leurs parures corporelles (RSC 1938). La toponymie et l'étymologie (rivière Rouge, Nominingue, lac Sienna, lac à la Peinture), vont également en ce sens. Fortin (1999) établit clairement la signification de Nominingue, déformation des termes algonquins Onomani Sakaigan et de Onomaning qui peuvent se traduire par *lac du Vermillon*. À proximité des Petit et Grand lacs Nominingue, entre les municipalités actuelles de l'Ascension et de Labelle, l'ocre rouge constitue une ressource minérale d'une qualité telle qu'elle fut exploitée commercialement au début du XX^e, siècle (Osborne 1935, Lagrange 1981). Comme d'autres matières premières, l'ocre était une ressource qui a pu être transigée pour d'autres biens. Lors de son séjour en

Huronie, Sagard mentionne que les Outaouais, considérés comme d'excellents marchands, cherchent à acquérir des pigments «*peintures*» de leurs partenaires (Chevalier 1865 [Sagard 1632]), ce qui indique que l'ocre était intégré dans les réseaux d'échanges amérindiens. Son utilisation parmi les populations du Nord-Est américain était variée: pour les parures corporelles, dans les contextes funéraires et même pour ses propriétés médicinales (Taché 2008).

2.2 Nomingue et l'hydrographie des Hautes-Laurentides

À l'intérieur de ce vaste territoire, les Petit et Grand lacs Nomingue constituent un carrefour permettant de le parcourir dans toutes les directions et de rejoindre également des régions très éloignées. Légèrement en retrait des voies navigables principales, leur situation a pu procurer une certaine protection en cas de conflit.

Divers documents historiques et des plans anciens permettent en partie de reconstituer les réseaux navigables utilisés du XVII^e jusqu'à la fin du XIX^e siècle. Ces réseaux sont constitués d'enchaînement de rivières et de lacs qui requièrent de nombreux portages, particulièrement lorsqu'il est nécessaire de franchir chutes et rapides ou de passer d'un bassin versant à un autre. Ces mêmes trajets furent certainement empruntés au cours de la préhistoire, ce que la distribution des sites archéologiques de la région et la localisation des découvertes fortuites connues permettent d'entrevoir. Le relevé est loin d'être exhaustif mais il donne une bonne idée des multiples possibilités permettant de circuler dans cette partie de l'arrière-pays laurentien. Certains circuits constituaient sans doute des routes servant essentiellement à l'exploitation du territoire tandis que d'autres correspondaient plutôt à des réseaux de communication permettant de joindre diverses régions. En cas de nécessité, pratiquement tout lieu ou plan d'eau était atteignable.

Les figures 2 à 9 présentent divers états de la connaissance hydrographique du territoire depuis le XVII^e siècle. Ces images reflètent les réseaux connus à la période historique mais on peut facilement envisager qu'ils l'étaient tout autant au cours de la période préhistorique. D'ailleurs, c'est à l'aide de guides amérindiens qu'à peu près tous les voyages d'exploration ont été menés avant le XX^e siècle. La carte de Paul Kakidjouenne réalisée vers 1810 constitue de son côté un document exceptionnel venant d'un Algonquin ayant une connaissance approfondie du territoire. Sa lecture demeure ardue étant donnée l'absence d'échelle mais elle illustre spécifiquement le réseau hydrographique allant de l'Outaouais jusqu'au nord du lac Nomingue. La figure 10 constitue un montage réalisé afin d'illustrer les principales routes possibles à partir du carrefour des Petit et Grand lac Nomingue. L'étude de l'hydrographie permet d'observer une foule de circuits permettant de circuler à l'intérieur du territoire. Les possibilités sont vastes et il est évident que les recherches actuelles et à venir permettront d'en étoffer le relevé.

Pour atteindre les Petit et Grand lacs Nomingue à partir de l'Outaouais, le trajet le plus connu et le plus rapide consiste à emprunter la rivière Petite Nation jusqu'au lac Lesage, un voyage d'environ 4 jours qui nécessite de franchir plusieurs portages, le plus long étant celui menant du Lac Lesage au Petit lac

Nominingue (Laverdière 1870 [Champlain 1632], Kakidjouenne vers 1810, Sinclair 1864, Barbezieux 1897, Ethnoscop 2005, Paquin 2014). Remonter la rivière Rouge, dans laquelle se déversent en fait les Petit et Grand lacs Nominingue, est la seconde option, quoique moins directe. De Nominingue, les réseaux de lacs de la municipalité de La Minerve sont également accessibles. En descendant du lac Désert ou du lac Labelle, on rejoint le sous-bassin versant de la rivière Maskinongé qui se jette dans la Rouge à la hauteur du lac Papineau. Ce dernier peut d'ailleurs être atteint de la Maskinongé en effectuant un court portage. Comme le lac Papineau constitue la source de la rivière Saumon, ce trajet a également été utilisé par les Amérindiens qui parcouraient le territoire à la période historique (Paquin 2014). Il est également possible de remonter le ruisseau Jourdain, un affluent du Grand lac Nominingue, de passer par le lac Tibériade, de joindre la rivière Kiamika et ainsi atteindre la rivière du Lièvre dont l'embouchure dans l'Outaouais est située à quelques kilomètres en aval de Buckingham. Le plan de Duncan Sinclair de 1865 suggère également un lien possible vers la Kiamika, en empruntant la rivière Sagway. Signalons qu'il est possible de passer de la rivière Gatineau à la rivière du Lièvre en passant par le lac des Trente et-Un Mille, un trajet ayant parfois pu être utilisé pour éventuellement atteindre le Grand lac Nominingue. Il en va de même avec une communication entre la Gatineau et la Lièvre qui passerait par les lacs Baskatong et Piscatosine et le lac Tapani.

À partir du Grand lac Nominingue, deux circuits principaux peuvent être suivis vers le nord pour atteindre la rivière Saint-Maurice. En rejoignant la rivière du Lièvre via la Kiamika, on peut ensuite atteindre le lac Kempt, prendre la rivière Manouane et joindre le Saint-Maurice à la hauteur de Weymontachie. Remonter la rivière Rouge jusqu'à sa source permet également d'atteindre le Saint-Maurice en utilisant la rivière du Milieu et ensuite la Mattawin. Ce trajet est particulièrement bien illustré sur la carte régionale de la province de Québec de 1882 (figure 8).

Pour les réseaux à très longues distances, soulignons que de l'Outaouais, les options possibles permettent, entre autres, soit de rejoindre l'axe du fleuve St-Laurent, soit de remonter jusqu'aux Grands Lacs. Aussi, en remontant l'Outaouais jusqu'à ses sources, les bassins de la Baie James, de la rivière St-Maurice et du Saguenay sont accessibles. Ces réseaux étaient bien connus et utilisés par les Amérindiens (Laverdière 1870 [Champlain 1632], Côté 1858 [RJ 1640], Viau 1993, Chamberland 2004).

Enfin, divers réseaux hydrographiques de moindre importance peuvent être atteints plus ou moins facilement à partir de Nominingue. Par exemple, en remontant les rivières Rouge, Macaza ou du Diable vers leur source, il est possible de passer aux rivières l'Assomption et Noire, (Paquin 2014, Provost 1883). La rivière l'Assomption, dont l'embouchure se situe à la confluence de la rivière des Prairies et du fleuve Saint-Laurent, a pour principaux affluents les rivières Ouareau et l'Achigan, ce qui offre d'autres possibilités de pénétration du territoire. La rivière Noire se jette dans le lac Maskinongé qui se déverse ensuite dans la rivière du même nom et dont l'embouchure se trouve à la hauteur du lac Saint-Pierre.




Figure 2 Carte de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain, 1632 (BAHQ G/3400/1632/C43 CAR). La carte de Champlain de 1632 illustre, autour de la mention «Petite nation des Algonmequins», la localisation des rivières Rouge, Kinonge, Petite-Nation et probablement du Lièvre. Selon les connaissances de l'époque, le plan d'eau illustré à l'extrémité nord de la rivière rouge pourrait correspondre au lac Nomingue, sans que sa situation de carrefour hydrographique ne soit connue. On remarque surtout que plusieurs trajets permettant de joindre les Grands Lacs, la Baie James et le Haut-Saint-Maurice sont méthodiquement mis en relief.



Figure 3 Détail d'une carte anonyme de la Nouvelle-France datée de 1641. Les Weskarinis y sont localisés sous leur désignation huronne (Khionontatetonon). La représentation du bassin hydrographique qu'ils occupent est assez semblable à celle proposée sur la carte de Champlain de 1632. (*Nouvelle France*, auteur Anonyme, vers 1641, Taunton, United Kingdom Hydrographic Office, D688/A)



Figure 4 Carte de Nicolas Sanson de 1656, *Le Canada, ou Nouvelle-France*. En plus de localiser diverses nations amérindiennes, la carte illustre plusieurs routes hydrographiques en territoire algonquin. Celui des Weskarinis (Petite Nation) est traversé par deux rivières selon cette carte. L'une d'elle n'est pas nommée et elle coule du nord au sud pour se déverser dans la rivière des Outaouais. Il pourrait s'agir soit de la Rouge, de la Petite Nation ou de la Lièvre. La seconde, nommée « rivière des Prairies » partagerait la même source que la première et son embouchure se situerait à peu près au-dessus de l'île Jésus. Parmi les rivières des environs, la rivière l'Assomption est celle qui semble correspondre le mieux à l'illustration proposée de la rivière des Prairies. Cela dit, la jonction des cours d'eau et d'une source commune n'existe pas (Détail de *Le Canada, ou Nouvelle-France*, Nicolas Sanson, 1656, BAnQ G/3400/1656/S35 DCA)






Figure 7 Amédée Papineau, *Carte de mon exploration au lac Papineau*, 1853 (Bibliothèque et Archives Canada, manuscrit original, MFM C-14025) tiré de PAQUIN 2010




Figure 8 Carte régionale de la province de Québec de 1882. La carte de 1882 est particulièrement intéressante parce qu'elle correspond à la période la plus intense de l'exploration du territoire, essentiellement en ayant recours aux réseaux hydrographiques. Par conséquent, on constate rapidement qu'un souci particulier a été apporté lors de son élaboration pour illustrer les connections existant entre les divers réseaux. A quelques exceptions près, l'hydrographie n'a pas encore été significativement modifiée par l'intervention humaine (*Carte régionale de la province de Québec comprenant les comtés de St. Maurice, Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval, Terrebonne, Soulanges, Vaudreuil, Deux-Montagnes, Argenteuil et Ottawa. C.E. Gauvin et P.M.A. Genest, 1882, Québec, C., Département des Terres de la Couronne, BAnQ G 3450 s253 C37 2 1882 DCA*)





Figure 9 Carte des sous bassins-versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (Source : OBV RPNS, Portrait des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, 2011).



2.3 Cadre culturel préhistorique

Bien que potentiellement habitable par l'homme depuis près de 9 000 ans avant aujourd'hui, les recherches archéologiques font actuellement remonter la présence humaine sur le territoire des Hautes-Laurentides à l'Archaïque laurentien, il y a environ 6 000 ans (Ethnoscop 2005, Dumais 1991). Les sites disséminés à l'intérieur des terres entre la vallée de l'Outaouais et le Saint-Maurice démontrent la circulation des populations nomades entre ces deux importants bassins. L'Outaouais, par ses nombreux affluents qui remontent vers les Hautes-Laurentides (Rouge, Petite Nation, Lièvre, Gatineau, etc.) demeurent toutefois le point central de pénétration du territoire. La présence humaine se poursuivra au cours du Sylvicole bien que cette période soit moins bien documentée archéologiquement (Ethnoscop 2005). Avec l'adoption de l'agriculture par les populations iroquoïennes de la vallée du Saint-Laurent et du sud ontarien, les groupes de chasseurs-cueilleurs des Hautes-Laurentides voisinent dorénavant des communautés au mode de vie passablement différent du leur. En plus des ressources spécifiques à leurs territoires respectifs, les produits de l'horticulture des Iroquoïens à échanger contre les produits de la chasse des Algonquiens s'ajoutent aux réseaux de commerce et d'entraide en place (Ethnoscop 2005).

2.4 Cadre historique

La période du contact européen

C'est en 1603 qu'on retrouve la première mention historique des Algonquins², le groupe culturel algonquien spécifique à l'occupation de la vallée de l'Outaouais et de l'ensemble de son bassin versant dans les Hautes-Laurentides. Leur rencontre lors d'un rassemblement à Tadoussac est relatée par Samuel de Champlain (Laverdière 1870 [Champlain 1603]). À cette époque, l'occupation des abords du Saint-Laurent est en pleine réorganisation, suite à la dispersion des Iroquoïens qui l'habitaient jusqu'aux environs des années 1580 (Tremblay 2006, Savard 1996, Ratelle 1993, Trigger 1978).

En remontant progressivement le fleuve, Champlain et, quelques années plus tard, le récollet Sagard, traversent le véritable territoire des Algonquins. Ceux-ci occupent une bonne partie de la vallée de l'Outaouais, de son embouchure jusqu'aux environs de la rivière Mattawa (Laverdière 1870 [Champlain 1632], Chevalier 1865 [Sagard 1632]). Le pays Algonquin est bordé de plusieurs voisins, notamment les Attikameks, les Nipissingues et les Hurons. Les Iroquoïens, leurs ennemis traditionnels, sont situés plus au sud (figure 12).

² Les Algonquins se désignent eux-mêmes sous l'appellation *Anishinabeg*, ce qui signifie «les vrais hommes» (Fortin 1999).

Au moment du contact, les Algonquins se subdivisent en plusieurs nations dont le nombre varient selon les chercheurs (Trigger et Day 1978, Ratelle 1993, Heindereich 1971, Viau 1993, Savard 1996, figure 13). Les plus connus et les plus puissants sont les Kichesipirinis (figure 11) qui occupent principalement l'Isle-aux-Allumettes et par conséquent contrôlent la navigation sur l'Outaouais, notamment la route vers la baie Georgienne, territoire de la Huronie (Trigger 1990, Tooker 1987). Les Onontchataronons (ou nation d'Iroquet) sont également un groupe important avec lequel les Français tissent rapidement des liens d'alliance, notamment dans leur lutte contre les Iroquois³. Pour la région de Nomingue, celle-ci faisait partie du territoire d'une autre nation algonquine bien connue des Français : les Weskarinis⁴. Selon les sources, leur territoire se trouvait sur la rive nord de l'Outaouais et s'étendait de la rivière Rouge à la rivière du Lièvre, ce qui incluait plus particulièrement la rivière de la Petite Nation, nom auquel



Figure 11 Représentation d'un chef algonquin Kichesipirini vers 1670. (Codex Canadensis)

d'ailleurs les Weskarinis étaient identifiés par les Français (Ratelle 1993, Viau 1993, Savard 1996). Si leur principal lieu de rassemblement d'été se situait près de l'embouchure de la rivière Petite Nation dans l'Outaouais, selon les informations obtenues par Champlain, leur chef-lieu se situait à environ quatre journées de voyage à l'intérieur des terres (Laverdière 1870 [Champlain 1613]. Cet itinéraire correspond à peu près au temps nécessaire pour atteindre les Petit et Grand lacs Nomingue en canot. Jusqu'au moment de leur dispersion au milieu du XVII^e siècle et malgré certains différents, les Weskarinis entretiendront de solides liens commerciaux et militaires avec les Français. Certains d'entre eux, convertis par les missionnaires catholiques, iront s'établir à proximité des établissements français, notamment à Trois-Rivières.

3 Les Onontchataronons avaient la particularité de conserver le souvenir d'avoir autrefois habité l'île de Montréal. Il semble qu'une partie de leur population était constituée de descendants d'Iroquoiens du Saint-Laurent qui entretenaient cette mémoire (Vimont 1642, Ratelle 1993, Tremblay 2006)

4 Weskarini, Ouaouechkarinis, Ouescharinis, Oueskarinis, sont toutes des variantes ayant servi à désigner le même groupe algonquin. Selon Jean-Guy Paquin, Weskarini est la contraction de Wawechkai-Irini, ce qui signifie «Nation du Cerf» (Paquin 2014).




Figure 12 Carte des populations amérindiennes du Nord-Est au début du XVIIe siècle (Modifications à partir de Havard 2003).




Figure 13 Carte des nations algonquines de la première moitié du XVII^e siècle (selon Ratelle 1993). Malgré une importante proximité culturelle, plusieurs auteurs excluent les Abitibis et les Témiscamingues. L'affiliation culturelle du groupe de la contrée de Batiscan est elle aussi sujette à débat, les informations concernant cette population étant très limitées (Carte tirée de Savard 1996).

La dispersion des Weskarinis

La dispersion des Weskarinis au milieu du XVII^e siècle s'inscrit dans le sillage de l'effondrement général des principaux peuples alliés aux Français, en particulier les Algonquins de l'Outaouais et les Hurons de la baie Georgienne. La trame de fond de la dispersion et même de la quasi annihilation de ces peuples se déroule dans un contexte complexe d'alliances, de politique coloniale, d'épidémies foudroyantes et de conflits sanglants contre les Iroquois pour le contrôle du commerce des fourrures. La conjonction de plusieurs éléments a été nécessaire pour que les Iroquois parviennent à vaincre l'ensemble de leurs ennemis. Par exemple, militairement, la politique des Français à l'égard de ses alliés différait notablement de celle des Hollandais établis sur l'île de Manhattan et qui soutenaient les Iroquois. En effet, les Hollandais fournissaient en armes les Iroquois tandis que du côté des Français, seuls les Amérindiens convertis au catholicisme y avaient accès (Delâge 1991, Viau 1993). Sous armés, la capacité des nations alliées aux Français à résister aux incursions iroquoises devint de plus en plus difficile. Ensuite, les divisions internes au sein même des confédérations huronnes et algonquines nuisaient à l'unité nécessaire pour faire front commun contre les envahisseurs (Trigger 1991, Delâge 1991). De plus, les factions converties, donc celles qui étaient armées, étaient invitées à s'installer dans les réductions à proximité des établissements français de la vallée du St-Laurent (Montréal, Trois-Rivières, Sillery), diminuant encore les forces des groupes restés sur leur territoire. Finalement, si les Iroquois ont amplement profité de leur habileté politique et militaire afin de vaincre leurs ennemis, on peut souligner que leur tradition d'intégration et d'adoption efficace leur a permis de conserver un certain équilibre démographique alors que les populations huronnes et algonquines s'affaiblissaient notablement (Trigger 1990, Viau 2000).

En 1649 la confédération huronne est définitivement vaincue et dispersée (Trigger 1990 et 1991). La voie est alors toute ouverte pour que les Iroquois s'attaquent aux Algonquins. Rapidement, les Kichesipirinis et les Onontchotaronons demeurés sur leur territoire d'origine seront à leur tour défaits et dispersés.

Pour les Weskarinis qui subissaient depuis déjà de nombreuses années la pression iroquoise, plusieurs à cette époque s'étaient déjà intégrés aux Kichesipirinis, installés ou réfugiés près de Trois-Rivières ou Québec, tandis que d'autres s'étaient retirés à l'intérieur des terres (Barbezieux 1897, Trigger et Day 1978, Ratelle 1993, Chamberland 2004). Selon la tradition, la défaite finale se produisit vers 1651 alors qu'ils furent attaqués sur les rives du Petit lac Nomingue. En 1897, le capucin Alexis Barbezieux relate ainsi les événements relatifs à la destruction des Weskarinis :

NOTES SUR LES ALGONQUINS DE LA PETITE-NATION

Nous reproduisons ici, à titre de légende, les détails suivants qui nous ont été fournis par M. l'abbé Richer, curé de Masson.

«C'était un fait bien connu des sauvages, il y a une trentaine d'années [donc vers 1867], que la Petite-Nation avait été massacrée par les Iroquois sur les bords du petit [lac] Nomingue, à un demi-mille, environ, de l'embouchure du ruisseau Sawgie [Saguay]. La côte qui est sablonneuse et assez élevée à cet endroit, s'avance dans le lac, en pointe recourbée vers l'ouest.

Voici en peu de mots, comment les choses se seraient passées.

Un printemps, les chasseurs de la Petite-Nation, avec leurs femmes et leurs enfants, revenaient d'une de leurs excursions accoutumées sur les sources de la Rouge et du Saint-Maurice. En tout vingt canots. La chasse avait été abondante; pas le moindre accident à déplorer; et le retour s'opérait dans les meilleures conditions. On supputait à l'avance les bonnes et jolies choses que les traiteurs français devaient échanger contre les magnifiques peaux de castors, de loutres et de visons, etc., et on se promettait de faire grasse et joyeuse "tabagie", sur les bords du Grand Lac. C'était là le "home" préféré de ces grands enfants de la nature.

Tous fendaient donc gaiement, de leurs avirons, les eaux du petit Nomingue, et déjà le portage qui mène au lac des Iles, était en vue, lorsque une dizaine de grands canots se détachant de la rive sud, s'avancèrent à leur rencontre et comme pour leur barrer le passage. Aux coups de fusils tirés de loin, surtout aux cris poussés par ceux qui les montaient, on reconnut bientôt les Iroquois. Sans se déconcerter, nos chasseurs virèrent de bord, et se dirigèrent vers la pointe nord-ouest, pour y mettre en sûreté leurs femmes et leurs enfants, en attendant l'issue du combat, bien décidés qu'ils fussent de faire face aux maraudeurs qui venaient les attaquer. Mais, hélas! le piège avait été habilement tendu, c'est à la mort qu'ils couraient ainsi tous ensemble. A peine avaient-ils mis le pied sur le rivage qu'une centaine de guerriers iroquois, sortant d'une espèce de retranchement fait de troncs d'arbres entrecroisés et recouverts de gazon, tombent sur eux, le tomahawk à la main. C'en était fait de la Petite-Nation. Deux ou trois seulement purent s'échapper à travers le bois.»

ALEXIS DE BARBEZIEUX, O.M.C.

(Histoire de la province ecclésiastique d'Ottawa, vol. I, page 32.)

Avant son décès en 1948, Louis Tanascon, le dernier chef algonquin à fréquenter Nomingue, racontait encore cette histoire aux enfants du camp Nomingue (Paquin 2014).

Les Algonquins de l'Outaouais ne disparaissent pas totalement par la suite mais la perte de leur puissance politique et militaire les relègue à l'arrière-plan⁵. Certains s'établissent dans les missions catholiques de la vallée du Saint-Laurent tandis que plusieurs se regroupent dans de nouvelles entités (Trigger et Day 1978, Ratelle 1993). Il semble qu'au cours des 25 années qui suivent la seconde moitié du XVII^e siècle, le territoire jadis occupé par les Algonquins (dont celui des Weskarinis) est plus ou moins abandonné (Day et Trigger 1978). On ne peut toutefois exclure qu'une fréquentation plus ou moins régulière se poursuit malgré la crainte généralisée à l'époque des incursions iroquoises. Les vallées de la Rouge, de la Petite Nation et de la Lièvre et la région de Nomingue restent des territoires de chasse et des axes de circulation intéressants pour les Algonquins établis à proximité de Montréal et de Trois-Rivières. De plus, les Algonquins installés

5 Un autre groupe algonquien de la région des Grands Lacs, les Outaouais, deviennent les nouveaux partenaires privilégiés des Français et la grande rivière qu'ils empruntent, jusque-là nommée rivière des Algonquins, prendra leur nom.

plus au nord, de même que les Attikameks du Haut-Saint-Maurice, et dont les territoires chevauchent en partie celui des Weskarinis, peuvent atteindre sans trop de difficultés ces espaces en principe vacants.

Lors de son expédition militaire de 1686 contre les postes anglais de la baie d'Hudson, le Chevalier de Troyes «cabanera» à l'embouchure de la Petite-Nation (Caron 1918 [Troyes 1686]). Guidé par deux Abitibis, un certain de Bellefeuille effectuée en 1689 le trajet de retour en passant par l'intérieur des terres et emprunte la rivière du Lièvre (Caron 1918 [Patu 1689]). Il s'agit à notre connaissance de la plus ancienne mention du passage d'un Européen à l'intérieur de ce qui était le territoire weskarini quelques décennies auparavant.

Réorganisation de l'occupation de la vallée de l'Outaouais et de l'hinterland laurentidien au XVIII^e siècle

Bien qu'on connaisse peu de choses sur l'intensité de la fréquentation de l'ancien territoire weskarini au XVIII^e siècle, il ne fait pas de doute que son exploitation par les Amérindiens avait repris après la ratification de la Grande Paix de 1701 (figure 14), particulièrement suite à la fondation de la mission de Deux-




Figure 14 Marque des Algonquins lors de la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701 (détail tiré de Vidéanthrop 2015)

Montagnes (Oka) en 1721 (Viau 1993). Cette mission était composée d'un regroupement d'Iroquois, de Nipissingues et d'Algonquins (figures 15 et 16). La fréquentation du territoire ne se résumait donc plus à la présence unique des Algonquins. D'ailleurs plusieurs unions entre les hommes et les femmes de ces différentes communautés auront lieu. À preuve que les ressources environnantes sont exploitées, de grandes quantités de fourrures sont vendues par les Amérindiens de Deux-Montagnes au XVIII^e siècle (Barbezieux 1897, Anick 1976, Day et Trigger 1978). On peut penser qu'au cours de leurs expéditions de chasse, les Amérindiens de Deux-Montagnes ont fréquenté la région de Nomingue.

Des forts érigés aux embouchures des rivières du Lièvre et Petite-Nation au XVIII^e siècle et où des activités de traite ont lieu signalent également une fréquentation du territoire d'une certaine intensité (Voorhis 1940, Anick 1976, GRAO 2013a).




Figure 15 La mission sulpicienne de Deux-Montagnes en 1743 (*Plan de la Mission du Lac des deux Montagnes*, par M. le chevalier de Beauharnois, 1743, Archives Canada-France.)



Figure 16 Algonquins et Algonquin vers 1750 (Archives de la ville de Montréal)

Le XIX^e siècle

De nouveaux bouleversements transformeront profondément la vallée de l'Outaouais et son bassin laurentidien au XIX^e siècle. Ses rives seront progressivement colonisées et l'exploitation du bois le long de ses affluents entrainera l'exploration du territoire et ultimement l'avancée des migrants euro-canadiens. Tout le XIX^e siècle sera d'ailleurs jalonné de vaines tentatives des Algonquins de l'Outaouais afin de conserver une partie des terres qu'ils occupent (Frenette 1993).



Figure 17 Maison d'hiver algonquine sur la rivière Coulonge vers 1882. Quelques habitations du même type étaient sans doute présentes dans la région de Nominique (« Route suivie par un missionnaire dans les chantiers : maison d'hiver de Noui Icipaiatik, métis Algonquin », Croquis par le Rev. C. A. W. Paradis, in *L'opinion publique*, Vol. 13, no. 11, p. 130, 16 mars 1882

Lorsqu'à partir de 1800, l'américain Philémon Wright défriche le long de l'Outaouais à l'embouchure de la Gatineau et établit une colonie, des Amérindiens qui occupent les lieux tentent de s'opposer à ces projets de développement (Thomas 1896, Barbezieux 1897, Graham 2008). Ensuite, lorsque les pères jésuites, sulpiciens ou oblats effectuent des missions itinérantes le long des affluents laurentidiens de l'Outaouais, leur prêche s'adresse autant aux colons et aux travailleurs forestiers euro-canadiens qu'aux populations autochtones rencontrées en cours de route (Anonyme 1938, Barbezieux 1897 et figure 17).

De son côté, la célèbre famille Papineau s'est établie dans la seigneurie de la Petite-Nation, acquise du séminaire de Québec en 1801. Deux des fils de Louis-Joseph Papineau (Lactance et Amédée) effectueront des voyages jusqu'aux limites de la seigneurie et rencontreront les familles amérindiennes qui l'habitent. Guidé par Charles Hillman et accompagné de ses cousins Casimir, Lactance, se rendra jusqu'au lac Simon en 1844 et mentionne plusieurs Amérindiens dans son journal (Papineau 2003). De son côté, Amédée entreprendra avec Hillman en 1853 un voyage qui le mènera au lac Commandant (l'actuel lac Papineau, voir

figure 7). Il trouvera le portage amérindien menant à la rivière Maskinongé, un affluent de la Rouge qui prend sa source dans les lacs Labelle et Désert (Papineau 1998, OBV RPNS 2011, Paquin 2014).

L'exploration du territoire s'intensifie à partir des années 1850. Lors des travaux d'arpentage du canton d'Arundel en 1856, George Allbright constate que de nombreux autochtones occupent la région (Paquin 2014). Un certain Stephen Jakes Bevin exploite d'ailleurs depuis les années 1820 un poste de traite à l'embouchure du ruisseau qui portera son nom (Thomas 1896, Soucy 1995)⁶.

Lors de ses campagnes d'arpentage entre 1864 et 1866, Duncan Sinclair, guidé par l'Algonquin Simon Commandant (Wabinigis), remonte la Petite-Nation et, en passant par les Petit et Grand lacs Nominigou, il atteint les sources de la rivière Rouge. Le 7 janvier 1865, il campe sur les rives de la pointe Manitou et le 14 janvier il fait le relevé de la pointe Monseigneur (Sinclair 1864-1866) (voir figures 6, 18 et 19). En suivant les Algonquins, il localise leurs campements et note le réseau qu'ils utilisent jusqu'à la Matawin (Paquin 2014). En somme, il explore l'ancien territoire weskarini. Vers la même époque, l'abbé Provost explore en sens inverse l'ensemble de la Matawinie jusqu'aux sources de la rivière Rouge et élabore un projet de colonisation (Provost 1883, Morissonneau 1987).



Figure 18 Le Grand lac Nominigou, Duncan Sinclair, *Plan of the River-Rouge in the County of Ottawa* (détail), 1865. (Copie numérique fournie par Jean-Guy Paquin)

La colonisation des Hautes-Laurentides se matérialise progressivement à partir de ces années, particulièrement suite aux efforts inlassables du curé Labelle. Des guides amérindiens l'accompagnent d'ailleurs lors de ses explorations du territoire à partir de 1869 (Auclair 1930).

La région est fréquentée et occupée depuis longtemps par de nombreuses familles autochtones, soit originaires de Deux-Montagnes, soit par la suite de Maniwaki (Kitigan Zibi) ou de familles hors réserve (Frenette 1993). Qu'ils soient d'origine algonquienne, népissingue ou iroquoise, les Chichip, Bernard, Canard Blanc, Commandant, Simon, Odjick et Amikons sont tous installés à différents endroits le long des bassins de la Rouge et de la Petite-Nation. Des bourgades amérindiennes sont signalées dans le canton d'Arundel à Huberdeau, au lac Cameron et aux rapides du Diable (Durban et Bell, 1860, Outhet 1990, Paquin 2014). En 1881, une pétition est envoyée pour qu'une réserve leur soit octroyée dans le canton de Labelle (Chamberlin 1891).

⁶ Benjamin-Antoine de Montigny mentionne que son père, Casimir-Amable possédait au début du XIX^e siècle un comptoir sur la rivière du Nord (à proximité de ce qui deviendra Saint-Jérôme) et qu'il achetait les fourrures des Amérindiens établis dans la vallée de la Rouge (de Montigny 1886). D'autres postes sont situés le long de la rivière du Lièvre à partir du début du siècle et sont en activité pendant des périodes plus ou moins longues (Lalonde 1937, Anick 1976).

Au cœur du territoire, certains d'entre eux fréquentent ou s'installent à Nomingue, ce qui est le cas notamment d'Amable Canard Blanc, de Joseph Commandant fils, de Jean-Baptiste Bernard, de Louis Tanascon et d'un certain François (Chamberlin 1891, Rodier et Girouard 1983, Paquin 2014, Graham 1990 [1940]). Cela dit, la nature précise de leur occupation dans la région de Nomingue reste à définir et il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive.

115
115

Rouge, Sealing of Nomingue Creek, 7th January, 1865.

Station.	Course.	W. dist.	Offt. dist.	Offsets.		REMARKS.
				R	L	
						<i>Nomingue Lake, Continued</i>
27	N 89° E.		65.00	8.00		
			78.00	2.00		
			86.00	4.00		
			97.00	0.00		
		108.00	108.00	3.00		<i>Closed Station on the Lake</i>
28	S 69° E		8.00	2.00		
			16.00			
		18.00	18.00	1.50		<i>Closed Station</i>
29	S 16° W		3.00	0.75		
			6.00	3.00		<i>12th Mile. Marked a spruce</i>
						<i>x 11. M. beside our camp</i>
						<i>on Manitou point</i>
			20.00	2.50		
			23.00	0.00		
		26.00	26.00	1.00		<i>Closed Station</i>

Figure 19 Extrait du carnet d'arpentage de Duncan Sinclair, 7 janvier 1865 (Carnet 57, Rivière Rouge, Fonds Ministère des Terres et Forêts, BANQ, 1864-1866, E21, S60, SS2, P57)

Après quelques années préparatoires, la mission de Nomingue est officiellement fondée (figure 20). En 1883 les Pères Jésuites s'installent au Grand lac Nomingue (Lalonde 1937). Le développement sur le pourtour des lacs de Nomingue s'amorce la même année et a la particularité d'intégrer à la fois des colons canadiens-français mais aussi une proportion appréciable de défricheurs venus de France et quelques familles aisées qui acquièrent de grandes propriétés (les Beaubien et le baron français Stanislas d'Halewyn, pour n'en nommer que les plus connus). Installé au lac Lesage, le baron d'Halewyn pratique d'ailleurs la traite des fourrures un certain temps, ce qui a pu le mettre en contact avec des trappeurs amérindiens (Rodier et Girouard 1983). Les documents consultés ne font pas mention de la présence d'Amérindiens au moment précis de la fondation même si des occurrences les signalent quelques années auparavant ou peu après. Le silence documentaire à ce sujet reste à approfondir mais il n'est pas nécessairement la démonstration d'une absence. Il se peut toutefois que pendant ces quelques années, les familles qui avaient l'habitude de fréquenter la région se soient temporairement retirées devant l'arrivée des colons pour ensuite effectuer un retour sur leurs terres ancestrales.

La région de Nomingue aux XX^e et XXI^e siècles




Figure 21 Louis Tanascon, Nomingue, 1932. *Album de famille Peter Van Wagner* (tiré de Paquin 2014)

Au XX^e siècle, la population euro-canadienne augmente progressivement. Parallèlement à la colonisation, avec le prolongement de la ligne de chemin de fer jusqu'à Nomingue en 1904, le tourisme et la villégiature prennent leur essor. Plusieurs familles d'ascendance algonquine, la plupart métissée, sont établies à Nomingue ou dans les environs. Le camp Nomingue ouvre ses portes en 1925 et est encore en activité aujourd'hui. Le vieux Louis Tanascon est encore présent à Nomingue à cette époque, il fabrique des canots d'écorce (figure 21) et raconte histoires et légendes algonquines aux garçons du camp de vacances (Paquin 2014).

De nos jours, la présence amérindienne demeure entretenue par les familles métissées qui habitent encore Nomingue et les municipalités voisines. L'existence de la communauté 8atipi (*Nos racines*) à Rivière-Rouge, les célébrations de la Journée nationale des Autochtones le 21 juin (figure 22) et le festival Manitou tenu à Tremblant soulignent d'ailleurs un renouveau en ce qui concerne la reconnaissance de l'identité amérindienne et de leur présence continue dans la région des Laurentides depuis plus de 6 000 ans.



Figure 22 Atelier d'archéologie expérimentale lors du Festival Manitou 2017 à Tremblant (Photo Karine Taché)

2.5 Recherches archéologiques antérieures

Bien que la région des Grand et Petit lacs Nomingue, intimement liée aux réseaux hydrographiques des rivières Rouge et de la Petite nation, soit connue pour l'ancienneté de son occupation, peu d'études archéologiques, ethnologiques et historiques s'y sont jusqu'à maintenant intéressées.

Dans une perspective régionale assez large, on peut en premier lieu souligner que les recherches archéologiques effectuées depuis les années 1940 (Burger, Ribes, Marois) dans les portions nord de la Gatineau, de la Lièvre et de la Rouge ont permis de documenter l'ancienneté de l'occupation et la persistance continue de la fréquentation du territoire à partir de l'Archaïque jusqu'à la période historique (Dumais 1991). La dissémination des sites jusqu'à la rivière Saint-Maurice a également permis de démontrer l'utilisation des bassins hydrographiques de l'Outaouais et du Saint-Maurice comme une alternative très ancienne permettant de voyager à l'intérieur de l'hinterland laurentien et au besoin d'éviter le fleuve Saint-Laurent.

Au nord de Nomingue, les quelques recherches sur l'occupation du territoire ont d'abord été réalisées sous forme d'études sur le potentiel archéologique de la région de la Rivière Rouge et de la région des Laurentides entre 1986 et 1995 par la firme Ethnoscop. Les inventaires archéologiques mis en place après les études de potentiel avaient permis de mettre au jour une centaine de sites amérindiens et de documenter la fréquentation de certains lieux stratégiques dont la rivière Rouge et ses affluents ainsi que la rivière Mitchinamécus, à l'époque préhistorique (Ethnoscop 1990 et 1996). Les travaux réalisés démontrent une occupation amérindienne du territoire qui remonte à la période de l'Archaïque (Ethnoscop 1997).

À l'embouchure de la Petite Nation, les fouilles archéologiques menées au parc national de Plaisance ont permis de démontrer une fréquentation des lieux s'étalant du Paléoindien jusqu'à la période de contact (6 000 AEC jusqu'au XVII^e siècle) (Limoges et Côté 2014). En remontant la rivière, au lac Simon, les pétroglyphes du rocher Manitou (site BIFs-1), réalisés avec de l'ocre rouge, témoignent des pratiques spirituelles des prédécesseurs des Weskarinis (Tassé et Picard 1996). Une pointe de projectile fut également découverte au lac Simon en 1976 (site BIFs-1, Marois 1976). Un peu plus près de Nomingue, dans les environs de Duhamel, la découverte fortuite d'une rarissime pierre aviforme en ardoise datée du Sylvicole inférieur (1000-400 AEC) s'avère un indicateur de l'extension de la sphère d'interaction Meadowood jusqu'aux pieds des Laurentides (Tremblay 2005).

Plus récemment, nous avons été personnellement contactés en 2013 et 2014 lorsque des plongeurs amateurs ont récupéré un vase huron intact ainsi que des fragments d'un vase Iroquoien du Saint-Laurent dans le lac des Seize-îles. L'identification de ces artefacts exceptionnels datés du Sylvicole supérieur fut effectuée par l'archéologue Roland Tremblay.

En 2005, à la demande des Gardiens du Patrimoine Archéologique, une étude de potentiel archéologique sur les environs immédiats de Nomingue a été commandée et réalisée par la firme Ethnoscop (Ethnoscop 2005). Dans un premier temps, le recensement des découvertes fortuites réalisées dans les environs

avaient permis de répertorier de nombreux artefacts préhistoriques et historiques sur le site du Camp Nomingue et ailleurs autour des Petit et Grand lacs Nomingue. Des objets en provenance de lacs environnants (Lafèche, Allard, Montigny, Lesage et Montjoie) et une sépulture au lac des Grandes Baies ont également été répertoriés. Cette étude avait permis de déterminer 127 zones à potentiel archéologique préhistorique et les recommandations émises privilégiaient en particulier que des interventions soient effectuées dans les secteurs de la pointe Monseigneur et du Camp Nomingue.

À l'automne 2011 (Treyvaud 2011), un inventaire des zones riveraines des Petit et Grand lacs Nomingue a permis la mise au jour de contextes archéologiques préhistoriques et historiques (sites CcFs-1 et CcFs-2). Sur le site CcFs-1, 22 sondages archéologiques furent réalisés dans le secteur du Centre de plein air des Mésanges dont un contenait six éclats de rhyolite. Dans le cas du site CcFs-2, sur les 96 sondages réalisés deux s'avérèrent positifs. Leur contenu consistait en des témoins matériels de la fin du XIX^e siècle associés à la présence d'une possible aire de foyer.

L'intervention archéologique réalisée en 2012 (Treyvaud 2012) consistait à procéder à une fouille archéologique des sondages positifs mis au jour en 2011 sur le site CcFs-2. À cet effet, une aire de fouille de 4 m² fut mise en place. Les travaux permirent de circonscrire deux aires de foyers, l'une préhistorique et l'autre historique. Le foyer préhistorique était caractérisé par la présence d'os blanchis, d'éclats de chert et d'une pointe de projectile à encoches en chert. Pour sa part, le foyer historique contenait dans sa matrice des fragments de pipes, des clous, un bouton et des maillons de chaîne. Ces foyers n'ont été que partiellement fouillés et les sols extraits n'ont pas été tamisés.

Un inventaire archéologique réalisé en 2015 à la pointe Monseigneur, au Petit lac Nomingue (Taché et Lamothe 2016) faisait suite aux interventions exécutées en 2011 et 2012. Au total, cette l'intervention avait permis de circonscrire 7 nouvelles aires positives et 3 négatives. En plus des 4 aires de foyers observées lors de cette intervention, les résultats obtenus avaient permis d'établir que le site de la pointe Monseigneur fut un lieu de halte fréquenté régulièrement à travers le temps. La découverte d'artefacts préhistoriques, de perles de verre d'une typologie datée du XVII^e ou du XVIII^e siècle et d'autres artefacts du XIX^e siècle, notamment plusieurs fragments de pipes en terre cuite fine blanche, illustraient parfaitement cette dynamique de l'occupation des lieux.

En 2016, un inventaire fut réalisé dans divers secteurs des environs de Nomingue (Taché et Lamothe 2017). Sur les 6 zones à fort potentiel qui ont été investiguées, l'intervention a permis de circonscrire 3 nouveaux sites archéologiques, soit: au Grand lac Nomingue à l'embouchure du ruisseau Jourdain (site CcFr-1); à la pointe Pruel, sur la rivière Rouge (site CcFr-2); et au Petit lac Nomingue, à la pointe Ragot (CcFs-4). L'inventaire complémentaire au Camp des Mésanges n'a pas permis la mise au jour de nouvelles aires d'occupation, outre celle déjà identifiée en 2011 (site CcFs-1). Seules les zones inventoriées à la décharge du Grand lac Nomingue et au Camp Nomingue se sont avérées négatives.

Les découvertes les plus significatives proviennent de l'inventaire réalisé au Grand lac Nomingue près de l'embouchure du ruisseau Jourdain. À cet endroit, la dizaine de sondages positifs a permis la mise au jour

de nombreux témoins archéologiques. Parmi ceux-ci figuraient à la fois des artefacts et écofacts de la période préhistorique, notamment des tessons de céramique datant du Sylvicole moyen ancien (± 400 AEC-500 EC) et du Sylvicole moyen tardif (500-1000 EC), quelques outils lithiques ainsi que des concentrations d'éclats et d'os blanchis. Une perle de verre qui pourrait dater du début du 17^e siècle évoquait pour sa part à la fois la présence des Weskarinis dans la région et leurs échanges commerciaux avec la colonie française naissante. La présence d'une pierre à pistolet sur lame en silex anglais rappelait également que la région fut fréquentée au cours des 18^e et 19^e siècles.

Les résultats obtenus dans le secteur de la pointe Pruel se sont également avérés d'un grand intérêt. Neuf sondages se sont avérés positifs et ont permis la mise au jour de quelques contextes de foyers préhistoriques et de constituer des assemblages contenant de petites quantités d'éclats et d'os blanchis. À cet endroit, l'intensité de l'occupation semble avoir été relativement modeste.

Dans le cas des sites du Camp des Mésanges et de la pointe Ragot, les traces d'occupation humaine se sont avérées très fugaces. Leur identification permet malgré tout de donner un aperçu de la distribution des sites de halte ponctuelle, sans exclure la possibilité que des occupations plus denses puissent être présentes à proximité.

3. MÉTHODOLOGIE

La fouille et l'inventaire archéologique réalisés en 2017 ont été menés conformément à la méthodologie d'usage pour les contextes préhistoriques. Des puits de fouille (1,00 m x 1,00 m) et des puits de sondage (50 cm x 50 cm) ont été effectués à intervalle régulier, en tenant compte des contraintes posées par l'environnement physique et, le cas échéant, les interventions des années antérieures. Dans le cas de l'enfouissement d'une tranchée de gouttière, son emprise a été fouillée intégralement et subdivisée en 7 sondages mesurant chacun 1,00 m de long par 0,50 m de large. Chaque sondage a été localisé à l'aide d'un GPS et fouillé à la pelle ou à la truelle, dépendamment de la stratigraphie et des contextes observés. Les unités de sondage ont été fouillées par couches naturelles subdivisées au besoin en niveau arbitraire de 10 cm. Toute la terre a été tamisée dans des tamis dotés de mailles de ¼ de po. Le sondage était complété lorsque le fouilleur rencontrait un sol considéré comme stérile, par exemple un sable de paléoplage. Des tamis de 1/8 po. ont été utilisés au besoin, pour vérifier la présence de micro-débitage et/ou petits restes fauniques/végétaux. La localisation horizontale et verticale des artefacts diagnostiques a été effectuée *in situ* alors que les artefacts non diagnostiques ont été collectivement recueillis par niveau. Les possibles structures découvertes ont fait l'objet d'un relevé systématique et des échantillons de charbon ont été collectés pour fins d'analyse en laboratoire si nécessaire.

Tous les enregistrements archéologiques (fiches de sondages, photographies, stratigraphies, plans, arpentage) réalisés au cours de l'intervention sont inclus dans le dossier technique. Les artefacts et écofacts ont été recueillis et traités en laboratoire, inventoriés et catalogués. En vertu des accords conclus avec le MCCQ, Les Gardiens du Patrimoine Archéologique des Hautes-Laurentides sont les dépositaires de la collection archéologique. L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du permis de recherche archéologique 17-PATG-01.

4 Présentation des résultats

Les travaux archéologiques réalisés à l'embouchure du ruisseau Jourdain dans le Grand lac Nominingue (site CcFr-1) ont permis la mise au jour de très nombreux vestiges matériels, ce qui était prévu compte tenu que la fouille avait été organisée en fonction de l'inventaire de l'année précédente au même endroit. Les quelques sondages archéologiques complémentaires se sont également avérés positifs. L'inventaire archéologique effectué sur la pointe Manitou s'est également avéré concluant. Le tableau 1 présente succinctement les résultats obtenus lors de l'intervention de 2017 et qui sont traités plus en détails au cours des pages suivantes.

Tableau 1 Nominingue 2017, synthèse des activités archéologiques

Site	Zone de potentiel Ethnoscop 2005	Localisation	Point de référence UTM	Sondages/ puits positifs	Sondages/ puits négatifs	Sondages/ puits total	Liste des sondages/puits positifs
Ruisseau Jourdain (CcFr-1)	zone 13	Grand lac Nominingue	(J37) 18 T 502934 5146259	11	4	15	48N106E, 48N107E, 49N106E, 49N107E, 51N/107E J35, J37, J39, J40, J41, J42
Pointe Manitou (CcFr-3)	zone 72	Grand lac Nominingue	(PM9) 18 T 501153 5140731	19	26	45	PM5, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 40

Les résultats des analyses spécialisées de la céramique et des résidus lipidiques sont présentés séparément à la suite du rapport (annexes 1 et 2).

4.1 Fouille et inventaire archéologiques à l'embouchure du ruisseau Jourdain (site CcFr-1)

L'embouchure du ruisseau Jourdain, qui déverse les eaux du lac Tibériade situé à Sainte-Véronique, se trouve à l'extrémité nord du Grand lac Nominingue. D'intéressantes découvertes fortuites eurent lieu à cet endroit dans les années 1950, lors du creusement de la cave et de l'aménagement du terrain du Dr Côte Cartier, situé du côté ouest du ruisseau Jourdain. Lors de ces travaux, une hache polie, une pointe de projectile en chert vert foncé, un biface et une ébauche bifaciale de chert noir avaient été récupérés (zone 13, Ethnoscop 2005). La hache et la pointe pourraient dater d'aussi loin que l'Archaïque moyen (6000-4000 ans AEC).

La zone inventoriée en 2016 avait permis de confirmer la présence de niveaux d'occupations anciens de grand intérêt, notamment sur la propriété appartenant à M. Robert Bélanger (Taché et Lamothe 2017). Celui-ci nous ayant fait part lors de l'intervention de son intention de procéder à l'extraction d'une imposante souche de pin l'année suivante, à quelque pas du sondage J26, la décision avait été prise de procéder à une fouille de sauvetage en 2017. Lors de l'intervention réalisée cet été, M. Bélanger nous a également signalé qu'une tranchée pour évacuer les eaux de gouttière serait éventuellement creusée et que des travaux sur les fondations du côté ouest de sa maison étaient à prévoir. La décision fut alors prise sur place de procéder à la fouille immédiate des sols correspondant à l'emprise de la tranchée prévue, auxquels se sont ajoutés quelques sondages complémentaires.

L'intervention réalisée en 2017 sur le terrain de M. Bélanger (figure 23 et photo 1) a donc consisté à une aire de fouilles de 4 m² qui correspondait à l'emprise de la souche à extraire, un puits de fouilles de 1m² dans l'emprise d'une seconde souche, de 3 sondages du côté ouest de la maison de M. Bélanger ainsi qu'une tranchée longue de 7m et large de 0,50 m et subdivisée en 7 sondages (plan 2).

Les aires fouillées et les sondages réalisés ont permis la mise au jour d'une importante quantité d'artefacts et de constituer un assemblage de tessons de céramiques exceptionnel pour les Laurentides. Quelques possibles aires de foyers préhistoriques ont par ailleurs été circonscrites sans être concluantes.





Figure 23 Localisation générale du secteur inventorié et fouillé du site CcFr-1.



GRAND LAC NOMININGUE,
RUISSEAU JOURDAIN CcFr-1

FOUILLE ET INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUES

PLAN BASE

PLAN 2

- PM1** SONDAGES
- PUITS DE FOUILLE
- ARBRE
- SOUCHE
- POTEAU ÉLECTRIQUE
- CLÔTURE

0 2 4 m
ÉCHELLE : 1/200





Photo 1 CcFr-1, installation de la ligne de référence et vue vers l'est de la partie riveraine de la propriété de M. Robert Bélanger. (CcFr-1_NUM1-005)

L'aire de fouille A (48N106E, 48N107E, 49N106E, 49N107E)

La superficie de 4m² de l'aire A correspondait à la totalité de l'emprise d'une grosse souche de pin, tandis que le puits 51N107 (aire B) faisant 1m² englobait une souche de moindre importance (photo 2). La



Photo 2 CcFr-1, en avant-plan, aire B (puits 51N-107E); en arrière-plan, aire A (puits 48N106E, 48N107E, 49N106E, 49N107E). Vue vers le sud. (CcFr-1_NUM1-010)

progression de la fouille s'est trouvée fortement ralentie par la présence de l'imposant système racinaire qui, une fois la pelouse enlevée, s'avérait occuper la quasi-totalité de l'aire A. L'utilisation fréquente de la scie mécanique (photo 3) était nécessaire pour dégager suffisamment d'espace pour le travail des archéologues, ce qui n'empêchait pas qu'une partie de la fouille devait être effectuée à tâtons. Outre le problème technique occasionné par la présence des racines, leur effet sur les sols et le tissu archéologique résiduel était manifeste. La principale difficulté concernait la lecture des

contextes archéologiques et de la stratigraphie, étant donné le brassage des sols. Il ne faisait aucun doute que certains artefacts ont subi un certain déplacement horizontal et vertical tout au long de la croissance du pin.

Lors de la fouille de l'aire A, il a rapidement pu être constaté que l'emprise de la souche se trouvait située à



Photo 3 CcFr-1, aire A (puits 48N106E, 48N107E, 49N106E, 49N107E). Vue vers l'ouest. (CcFr-1_NUM1-064)



Photo 4 CcFr-1, pierre plate du puits 48N106E. Vue vers le nord. (CcFr-1_NUM1-089)

l'emplacement de la bordure du talus de plage d'origine, avant que celui-ci soit enfoui lors de l'installation d'un muret de pierre et que des travaux de rehaussement allant de 0,10 m à 0,90 m d'épaisseur ne soient réalisés (voir figures 24 et 25, couches 2 et 2a). Cette couche de remblai sans intérêt contenait quelques rares artefacts historiques (clous tréfilés). En portion inférieure du remblai, une pierre plate inégale d'une quarantaine de centimètres de diamètre, coincée dans un entrelacement de racines, ne comportait aucune trace de modification ou d'utilisation anthropique (photo 4). Aucun indice ne permet de déterminer son ancienneté mais il pourrait s'agir tout simplement d'une pierre égarée associée à la construction du muret.

Étant donné l'important dénivelé nord-sud, les couches naturelles (Ah, B, C) se trouvaient à des élévations très variables (photo 5). Dans la moitié ouest de l'aire A (puits 49N106E et 48N107E), une possible aire de foyer caractérisée par la présence de nodules de charbon (couche 4), située sous l'horizon humique



Photo 5 CcFr-1, aire A (puits 49N106E), paroi ouest. Vue vers l'ouest. (CcFr-1_NUM1-074)

(couche 3), semblait appartenir à un contexte préhistorique étant donné la présence de témoins matériels associés à cette période (éclats, céramique, os blanchis). Cette couche faisait en moyenne 0,15 cm d'épaisseur et suivait la pente du talus. Il va sans dire que ce niveau était particulièrement difficile à suivre lors de la fouille et que ce n'est au moment du relevé stratigraphique qu'il devenait

assez net. Elle couvrait un possible second niveau de foyer préhistorique, un sable rubéfié (couche 5) qui suivait lui aussi le dénivelé du talus. Comme il semble peu probable que des aires de foyer aient été aménagées directement dans la pente du talus, il est possible que ces niveaux se soient progressivement affaissés. Nous entretenons toutefois certaine réserve au sujet de ces possibles foyers étant donné l'absence de structures de pierre évidentes et de cuvettes caractéristiques.

Comme la stratigraphie de la paroi ouest permet de le constater, un affaissement du talus s'est produit à un moment indéterminé, ce qui a eu un effet perturbateur manifeste et a entraîné un glissement de sol et de matériel anthropique. C'est apparemment dans ces circonstances qu'une boîte métallique, probablement de conserve, observée en paroi ouest s'est trouvée profondément enfouie, recouverte par des couches plus anciennes que celle associée à son contexte de déposition. Ce phénomène a été constaté lors de la fouille mais n'est pas visible en stratigraphie.

Plus de 275 tessons de céramique amérindienne ont été mis au jour lors de la fouille de l'aire A (voir annexe 1). On remarque en particulier que deux unités de vase ont pu être identifiées dans l'aire A, soit le vase 7 et le vase 9. Les variations importantes de profondeur dans leur distribution verticale (de 0-10 cm à 70-80 cm) illustrent bien leur étalement au sommet et à la base du talus d'origine. Le vase 9 correspond à une typologie typique associée au Sylvicole moyen ancien (de ± 400 AEC à ± 500 EC) et le vase 7 au Sylvicole moyen tardif (± 500 à ± 1000 EC).

La fouille de l'aire A a permis de constituer un assemblage lithique composé d'une vingtaine d'outils et de plus de 1000 éclats (voir planche 1).

Parmi les outils, les 8 grattoirs mis au jour étaient tous en chert d'origine calcaire (de couleurs variables) provenant probablement des basses-terres du St-Laurent et des Grands Lacs. Ils se distinguaient par leur petite taille qui excédait rarement 2 cm de diamètre. Trois éclats retouchés, 1 fragment de biface, 1 pièce esquillée et 2 pointes de projectile avaient également pour matériau un chert d'origine calcaire, possiblement Onondaga. Cette utilisation d'un matériau importé était également visible par sa prépondérance parmi les éclats. Un seul outil, un gros hachoir, avait été fabriqué à partir du quartz local, tandis que deux possibles percuteurs consistaient en des pierres arrondies dont la forme et l'aspect différaient des autres cailloux rencontrés en cours de fouille. Aucun de ces outils ne portait d'attributs pouvant le relier à une quelconque chronologie. La pointe en chert Onondaga provenant du puits 48N106E, qui s'apparente à une pointe triangulaire à encoches, pourrait être associée à la sphère d'interaction Meadowood (1000 à 400 AEC), admettant que celle-ci ait été retaillée à partir de l'apex, comme c'est souvent le cas pour les pointes de ce type, notamment lorsqu'elles sont trouvées loin de la source de matière première (Taché 2013).


La période historique ancienne était quant à elle timidement représentée par une pierre à fusil sur éclat de type «hollandais» en silex de couleur soit gris pâle ou altéré par la chaleur, et trois petites perles tubulaires blanches de type Ia5 (Kidd et Kidd 1970). Bien que l'assignation typologique hollandaise soit discutable (White 1975), il semble raisonnable de l'attribuer à une date postérieure au milieu du XVII^e siècle puisque les armes à feu demeurent peu communes sinon rarissimes en contexte amérindien avant cette époque, ce que démontrent à la fois les sources historiques et les données archéologiques (Fournier 2002, Trigger 1990, Fitzgerald 1990, Snow 1995, Delâge 1991, Roets 2014). Les trois perles de verre dont la taille moyenne est de 5 mm sont également assez peu diagnostiques, mais elles appartiennent à une typologie rencontrée assez fréquemment à partir de la seconde moitié du XVII^e siècle (Lamothe 2007). Il serait souhaitable que ces quelques indices soient appuyés par la mise au jour d'un assemblage historique plus important mais ils indiquent néanmoins une présence humaine dans la région, sans doute amérindienne, suite à la dispersion des Weskarinis vers 1651 et avant la fin du Régime français.

Figure 24

CcFr-1

Terrain maison Bélanger

Stratigraphie des puits 49N107E et 48N107E, paroi est




- 1- Pelouse; surface actuelle
- 2- Sable organique brun foncé contenant de nombreuses racines et radicelles; aménagement récent de la surface du terrain
- 2a- Sable gris homogène et meuble; remblai de comblement du talus d'origine pour l'aménagement actuel du terrain
- 3- Sable limoneux noir et organique contenant une abondance de nodules de charbon de bois, des pierres rouges fracturées, des racines et des radicelles; possible aire de combustion sur le niveau de l'horizon humique (Ah)
- 3a- Sable fin brun foncé, plutôt homogène et meuble, plus organique en portion sud, contenant racines et radicelles; horizon humique (Ah)
- 4- Sable fin brun orangé homogène et meuble; sol naturel stérile (horizon B);
- 5- Sable fin limoneux beige jaunâtre, homogène et meuble, contenant racines, radicelles et inclusions de charbon de bois; sol naturel stérile (horizon C)
- 5a- Limon argileux gris homogène et compact; sol naturel stérile (horizon C)

Figure 25

CcFr-1

Terrain maison Bélanger

Stratigraphie des puits 48N106E et 49N106E, paroi ouest



- 1- Pelouse et sable fin beige; surface actuelle
- 2- Sable moyen gris clair, homogène et meuble, contenant racines et radicelles; remblai de rehaussement sur le talus d'origine
- 3- Sable moyen gris foncé; niveau discontinu de l'horizon humique (Ah)
- 4- Sable moyen brun foncé, homogène et meuble, contenant des nodules de charbon de bois, os blanchis et matériel anthropique préhistorique; possible aire de foyer
- 5- Sable moyen rougeâtre, rubéfié, mêlé de lentilles de sable brun foncé, hétérogène et meuble, contenant os blanchis et matériel anthropique préhistorique; possible aire de foyer
- 6- Sable moyen orange mêlé de lentilles de sable brun foncé, rouge et beige, hétérogène et meuble; sol naturel stérile (horizon B)
- 7- Sable fin limoneux beige jaunâtre, homogène et meuble, contenant racines, radicelles et inclusions de charbon de bois; sol naturel stérile (horizon C)






Planche 1 CcFr-1, sélection d'artefacts. De haut en bas, de gauche à droite. Rangée 1 : divers éclats du puits 48N106E (quadrant NE, niveau 20-30 cm) et hachoir en quartz du puits 48N107E (aire A). On remarque la forte dominance des éclats de chert d'origine calcaire et les nombreuses nuances de couleurs. Rangée 2 : petits grattoirs en chert d'origine calcaire probablement Onondaga (aire A) et pointes de projectiles. Les fragments correspondant aux numéros de catalogue .21 et .22 proviennent de l'aire B. Rangée 3 : pierre à fusil sur éclat en silex gris pâle de type «hollandais» et petites perles de verre blanches tubulaires. (Photo Roland Tremblay)

Le puits 51N107E (aire B)


Le puits 51N107E était situé à 1,00 m au nord de l'aire A (voir photo 2 et plan 1). La fouille a atteint une profondeur de 0,40 m et a permis la mise au jour de 60 tessons de céramique, de 52 éclats, d'une base de pointe à encoches en chert et d'un possible fragment de pointe en quartzite (voir planche 1). La majorité des artefacts se trouvait dans le niveau 10-20 cm, soit dans la portion supérieure de l'horizon humique (figure 26). De plus, ils étaient principalement concentrés dans la partie sud du puits. Signalons encore une fois que la présence d'une souche extraite lors des travaux a pu avoir un effet perturbateur sur les contextes archéologiques observés.

Malgré la présence de traces de combustion et de quelques pierres rougies fracturées, on ne peut circonscrire une aire de foyer bien définie étant donné l'absence d'un aménagement de pierres ou d'un dépôt d'os blanchis dans une cuvette.

L'assemblage archéologique constitué indique qu'il s'agit au moins en partie du prolongement des occupations observées dans l'aire A, ce que démontrent les tessons de céramique qui appartiennent à l'unité de vase 9. Plus indirectement, la distribution des témoins matériels va dans le même sens, leur concentration vers le sud suggérant un rattachement au moins partiel avec les contextes mis au jour dans l'aire A. Cela dit, les tessons associés aux unités de vase 6, 8 et 10, uniquement identifiés dans l'aire B, signalent la présence d'occupations distinctes très légèrement en retrait de l'aire A. Les unités de vase 6 et 10 sont particulièrement intéressantes car leur décor qui présente des ponctuations à bosses intérieures permet de les associer à la tradition Melocheville, une production typique de la population autochtone qui occupait la vallée du Saint-Laurent entre le lac Saint-Pierre et le lac Saint-François au cours du Sylvicole moyen tardif (Gates Saint-Pierre 2004).

Bien qu'il y ait une diminution notable de la quantité d'artefacts dans la partie nord du puits, cela n'exclut pas que le site se prolonge dans cette portion du terrain de M. Bélanger. Quelques sondages complémentaires seraient nécessaires afin d'en avoir la confirmation.

Figure 26
CcFr-1
Terrain maison Bélanger
Stratigraphie du puits 51N107E, paroi est



- 1-Sable limoneux organique brun foncé contenant de nombreuses racines et radicelles; aménagement de la surface du terrain
- 2-Sable limoneux organique brun-noir marbré de sable limoneux brun orangé, contenant des lentilles plus noirâtres avec présence de nodules de charbon de bois et de quelques fragments de pierres rougies fracturées; occupation sur le niveau de l'horizon humique (Ah)
- 2a- Idem à 2 mais en plus noirâtre
- 3-Sable fin limoneux brun-orangé homogène et meuble, contenant racines, radicelles et gravillons; sol naturel stérile (horizon B)
- 4-Sable fin limoneux beige jaunâtre, homogène et meuble, contenant radicelles; sol naturel stérile (horizon C)

Inventaire complémentaire (sondages J35 à J44)

L'inventaire complémentaire réalisé cette année s'est concentré dans la portion ouest de la propriété de M. Robert Bélanger, du côté de la maison où des travaux d'enfouissement d'une gouttière étaient prévus. Dans un premier temps, trois sondages de 0,50 m par 0,50 m furent espacés l'un l'autre de 5 mètres dans l'axe nord-sud (sondages J35, J36 et J37). L'emprise de la tranchée de gouttière fut quant à elle subdivisée en 7 sondages de 1,00 m de long par 0,50 m de large (sondages J38 à J44) et entièrement fouillée (photo 6 et plan 1).



Photo 6 CcFr-1, fouille de la tranchée, soit des sondages J38 à J44. En avant-plan, sondage J37. (CcFr-1_NUM1-070)

Le sondage J35, le plus au nord, s'est avéré négatif, tandis que le sondage J36, le plus au sud, a permis la mise au jour d'un petit éclat de chert, d'un tessons de céramique non décoré et d'un tesson de panse à impressions ondulantes repoussées, une typologie associée au Sylvicole moyen ancien (400 AEC - 500 EC). Ce tesson isolé a permis d'identifier l'unité de vase 5. Ces artefacts ont été mis au jour dans la couche hétérogène de sable noir, orangé et gris pâle, située sous le remblai d'aménagement de surface et comprise entre 0,25 et 0,45 m de profondeur. Il s'agit d'un bouleversement des couches d'origine s'étant sans doute produit lors des travaux d'aménagements de la propriété.

C'est le sondage J37 qui s'avéra de loin le plus riche en artefacts. La mise au jour de 137 tessons d'un vase Huron de type Lalonde High Collar (unité de vase 2, 1400-1550 EC) correspondait à la



Photo 7 CcFr-1, sondage J37, tesson de céramique (CcFr-1_NUM1-051)

grande majorité de l'assemblage constitué (photo 7). Ce vase s'est apparemment brisé sur place et les tessons manquant pour le reconstituer se trouvent encore enfouis autour du sondage 37. À ceux-ci s'ajoutaient quelques tessons qui furent ensuite associés aux unités de vases 3 et 4 datant du Sylvicole moyen tardif et du Sylvicole supérieur, ainsi qu'un petit os blanchi et un éclat de chert. Quelques pierres rougies arénisées ne constituaient pas un ensemble suffisamment organisé pour définir une aire de foyer. Le niveau archéologique correspondait

à l'ancien niveau de sol humique (Ah). Celui-ci se situait, du sommet à la base, entre 0,25 m et 0,35 m de profondeur. Au fil des années il a été recouvert par des couches de remblais d'aménagement ajoutées depuis la construction des chalets (figure 27).

Dans la longue tranchée de la gouttière, les résultats se sont également avérés intéressants bien que la quantité d'artefacts recueillis était moins importante qu'envisagée suite à la fouille du sondage 37.

C'est dans les sondages au centre de la tranchée qu'ont été mis au jour des niveaux de contextes archéologiques.

À moins de 0,20 m du sondage J37, le sondage J42 contenait 18 tessons de céramique dont plusieurs appartenaient également au vase 2 de type Lalonde High Collar ainsi que 2 petits os blanchis. Tous les artefacts et écofacts se trouvaient inclus à l'intérieur d'une couche noirâtre organique ayant tous les aspects de l'horizon humique (Ah) d'origine enfoui (figure 28, couche 9). Quelques fragments de pierres rougies étaient également visibles dans ce niveau mais aucune aire de combustion n'était perceptible.

Dans les sondages J41, J40 et J39, le podzol enfoui disparaissait pour laisser place à une matrice de composition hétérogène. Selon toute vraisemblance, dans cette portion du terrain, le relief devait être à l'origine assez inégal. L'aménagement de la propriété aurait entraîné des travaux de nivellement, ce qui aurait provoqué l'arasement par endroits du podzol en place. On remarque d'ailleurs que la couche 6 de la stratigraphie contient des traces éparses de gris et de noir, ce qui pourrait correspondre à des vestiges des anciens niveaux humique et éluvié. C'est à l'intérieur de cette masse qu'ont été récupérés au tamis quelques tessons de céramique supplémentaires et 2 éclats de quartzite.


À l'extrémité est, à proximité de la maison, le sondage J43 a permis d'observer les perturbations associées à la construction du bâtiment. À l'ouest, dans les sondages J38 et J44, les couches présentes se résumaient au couvert végétal et à un niveau de sable fin argileux gris-beige plutôt meuble. Aucune trace d'activités anthropiques anciennes n'a été décelée dans ces sondages.

Figure 27

CcFr-1


Terrain maison Bélanger

Stratigraphie du sondage J37, paroi ouest



1. Sable fin meuble, beige-gris, sec contenant de nombreuses racicelles; aménagement de la surface actuelle
2. Sable argileux brun et ferme; remblai de rehaussement/nivellement
3. Mélange hétérogène des couches 2 et 4, transition diffuse
4. Sable argileux gris-noir, contenant de nombreux tessons de céramique amérindiennes et des pierres rouges fracturées et arénisées; ancien horizon humique (Ah)
5. Sable fin gris-beige pâle; sable éluvié (Ae)
6. Sable fin argileux brun orangé avec lentilles plus pâles, ferme et homogène; horizon stérile (B)

Figure 28
CcFr-1
Terrain maison Bélanger
Stratigraphie des sondages J43, J42, J41, J40, J39, J38 et J44, paroi sud



4.2 Inventaire archéologique à la pointe Manitou (site CcFr-3)

La pointe Manitou correspond à une longue avancée située à l'extrémité sud du Grand lac Nominique (zones de potentiel 69 à 74, Ethnoscop 2005). Longue d'environ 2,5 km, sa largeur varie d'environ 160 à 460 m. Son extrémité (zone de potentiel 72, figure 29) offre une vue d'ensemble exceptionnelle sur le lac, et de petites baies bordées de plages et de caps rocheux ont pu constituer des lieux de halte recherchés au fil des siècles. La localisation de la pointe à l'embouche du lac Barrière, qui fait le lien entre les Grand et Petit lacs Nominique, augmente d'autant son intérêt comme lieu d'arrêt.

S'étant retirés de Nominique en 1891 pour laisser la place aux Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception (1891-1914), les Jésuites acquièrent tout de même en 1912 la pointe Manitou et y érigent une résidence pour leurs pères malades sur le sommet de la colline (Lalonde 1937 et figure 30)⁷. La résidence sera vendue en 1997 et démolie peu après.

L'inventaire s'est concentré dans la partie est de l'extrémité de la pointe sur la propriété de M. André

Lacroix, ce qui correspond à la moitié de la zone de potentiel la plus élevée (zone 72). Le potentiel de découvertes archéologiques était d'autant plus élevé qu'hormis la résidence de Messieurs André et Denis Lacroix et un petit hangar à bateau, très peu d'aménagements sont venus perturber l'intégrité de cette vaste propriété, une rareté autour du lac où la densité des résidences de villégiateurs est très forte.

Au total, 45 sondages ont été inventoriés à la pointe Manitou, distribués dans 4 secteurs (plan 3 et figure 31). De ceux-ci, 19 se sont avérés positifs (voir tableau 1).



Figure 29 CcFr-3, localisation générale de la zone inventoriée sur le site de la pointe Manitou.



Figure 30 Carte postale La villa des pères jésuites vers 1983. (Photo Michel Blouin)

⁷ Selon ses descendants, Jean-Baptiste Bernard aurait été chassé de la pointe Manitou par les Jésuites lors de la construction de leur résidence (Paquin 2014).



GRAND LAC NOMININGUE, POINTE MANITOU,
CcFr-3

FOUILLE ET INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUES

PLAN BASE

PLAN 3

<u>PM1</u>	SONDAGE
	PENTE
	GRAND LAC NOMININGUE
	DÉBUT DE LA PLAGE
	SENTIER

0

5

10 m

ÉCHELLE : 1/500

Nominigue




Figure 31 CcFr-3, localisation des secteurs et des sondages de l'inventaire

Le secteur A

Le secteur A (plan 3) était le plus vaste et celui qui possédait visiblement le potentiel le plus élevé étant donné sa topographie particulière. Il était formé d'un cap rocheux (photos 8 et 9) bordé de part et d'autre par de petites plages. Le couvert végétal était constitué de pins et de sapins derrière le bourrelet de plage, auquel s'ajoutait un mélange de mousse, lichen et bleuetière sur le cap rocheux. Derrière les bourrelets de plage, le terrain était couvert par des sapinières mais la partie au sec ne s'étendait que sur quelques mètres, le terrain faisant ensuite une dépression et devenant très humide



Photo 8 CcFr-3, vue vers le nord du cap rocheux du secteur A, à partir de la plage du secteur C. (CcFr-3_NUM1-061)



Photo 9 CcFr-3, cap rocheux du secteur A, vue vers l'est. (CcFr-3_NUM1- 013)

sinon marécageux. 23 sondages ont été réalisés dans le secteur A et 14 de ceux-ci se sont avérés positifs. Sur le cap rocheux, la fouille s'interrompait invariablement lors de l'atteinte du roc et la stratigraphie avait l'aspect d'un podzol malgré l'absence de l'horizon B habituel. Les sondages réalisés en périphérie du cap rocheux présentaient pour leur part une matrice de podzol assez classique (photo 10, figure 32).

Les sondages PM5 et PM9, distants d'environ 5,00 m l'un de l'autre, se sont avérés les plus riches du secteur A.

Dans le sondage PM5, les artefacts préhistoriques se trouvaient distribués dans tous les niveaux inférieurs à 0,10 m. Les matériaux associés aux éclats récupérés (N=71) étaient assez variés, avec une nette prédominance pour le quartz et le quartz hyalin (N=56), suivi du chert (N=6) et de la quartzite (N=6) (planche 2). Les autres matériaux étaient pour leur part très timidement représentés (quartz enfumé, chert

roux, rhyolite). Le quartz, le seul matériau accessible localement, était aussi présent en gros fragments pouvant atteindre 8 cm de diamètre. L'un d'eux a d'ailleurs été façonné en racloir. Seule la perle de verre constituait un artefact historique d'intérêt, le reste de l'assemblage associé à cette



Photo 10 CcFr-3, sondage PM22, arrêt de fouille aspect type de la stratigraphie rencontrée. (CcFr-3_NUM1-040)

période (clous tréfilés, verre à vitre, terre cuite fine blanche) étant composé de témoins matériels récents. Ceux-ci ont été mis au jour en portion supérieure des niveaux fouillés (0-20 cm). La perle de verre est semblable à celle trouvée à l'embouchure du ruisseau Jourdain en 2016 et correspond à un modèle habituellement associé aux années 1600-1630 bien qu'un seul spécimen constitue un bien maigre échantillon. Il s'agit tout de même d'un indicateur suggérant fortement une contemporanéité avec les Weskarinis de la période historique.

Dans le sondage PM9, les artefacts préhistoriques provenaient des niveaux entre 10 et 25 cm, la couche inférieure s'interrompant sur le roc (photo 11). L'assemblage préhistorique était assez semblable à celui du sondage PM5 : 212 éclats variés mais largement dominés quantitativement par le quartz. Un petit grattoir en quartz y a également été mis au jour.

Les sondages PM10 et PM13, situés à proximité ont également permis la mise au jour d'une quantité appréciable de témoins matériels préhistoriques, soit une vingtaine d'éclats, deux éclats retouchés et un grattoir.

C'est à l'intérieur de l'espace délimité par ces quatre sondages qu'une aire de fouille pourrait éventuellement être implantée.



Photo 11 CcFr-3, sondage PM9, paroi est.
(CcFr-3_NUM1-022)





Planche 2 Sélection d'artefacts du site CcFr-3. De haut en bas et de gauche à droite. Première rangée : petit grattoir en quartz (sondage PM9), petit grattoir et pièce esquillée en quartzite (sondage PM13) et base de pointe à encoches latérales en chert (sondage PM27). Deuxième rangée : éclats variés provenant du sondage PM5 : quartz, quartz hyalin, chert noir, chert brun-roux. Troisième rangée : perle de verre ellipsoïdale blanche (type Kidd IIa15) provenant du sondage PM5. (Photo Roland Tremblay)

Figure 32
CcFr-3
Pointe Manitou
Stratigraphie du sondage PM5, paroi nord-ouest



- 1- Mince litière contenant une importante proportion de racelles; surface
- 2- Sable limoneux noirâtre organique mêlé de sable fin gris contenant de nombreuses racelles; mélange de l'horizon humique (Ah) et de l'horizon éluvié (Ae)
- 3- Sable gris partiellement mêlé de sable orangé-roux contenant quelques pierres rouges et nodules de charbon de bois ainsi que quelques grosses pierres flottant dans la matrice; horizon éluvié (Ae) et horizon stérile (B) partiellement formé. Base sur le roc

Le secteur B

Situé à quelques dizaines de mètres plus au nord, le secteur B présentait des caractéristiques topographiques assez semblables à celles du secteur A, soit une petite pointe bordée de part et d'autre par deux plages (plan 3). Le tout était cependant d'envergure plus modeste et la pointe était nettement moins surélevée et visiblement moins bien drainée (photos 12 et 13).



Photo 12 CcFr-3, secteur B, plage nord et vue vers l'est de la petite pointe. (CcFr-3_NUM1-046)



Photo13 CcFr-3, secteur B, plage est et vue vers le nord de la petite pointe, à partir du secteur A. (CcFr-3_NUM1-025)

Treize sondages ont été réalisés dans ce secteur et trois de ceux-ci se sont avérés positifs (PM27, PM31 et PM37), dans la portion tout juste à l'arrière de la plage nord. Les sols présentaient une séquence pédologique plus ou moins nette de podzol où pouvaient s'entremêler des niveaux de



Photo 14 CcFr-3, secteur B, sondage PM27, paroi nord-ouest. Vue vers le nord-ouest. (CcFr-3_NUM1-055)

sable de plage, selon l'emplacement du sondage par rapport aux rives du lac (photos 14 et 15 et figure 33). Le total des artefacts s'est toutefois limité à un assemblage de 3 éclats (2 quartz et 1 chert) et d'un fragment proximal de pointe à encoches




Photo 15 CcFr-3, secteur B, sondage PM31, paroi nord. Vue vers le nord. (CcFr-3_NUM1-065)

latérales en chert, soit un indice de présence humaine assez fugace (planche 2).

Il semble que dans cette partie de la pointe Manitou les conditions pour l'occupation humaine, même de courte durée, étaient peu favorables et que d'autres lieux, notamment le secteur A, ont été privilégiés.

Figure 33
CcFr-3
Pointe Manitou
Stratigraphie du sondage PM27, paroi nord-est




- 1- Mince litière et sable brun foncé organique; surface et horizon humique (Ah)
- 2- Sable de plage gris
- 3- Sable limoneux noir gras, organique, homogène et ferme; paléo-humus (Ah ancien)
- 4- Sable gris; horizon éluviié (Ae)
- 5- Sable jaune; paléo-plage. Base non atteinte

Le secteur C

Le secteur C intégrait la portion riveraine de la propriété de M. Lacroix allant de son stationnement jusqu'à son hangar à bateau, construit sur le bourrelet de la plage se trouvant au sud du secteur A (figure 31). Le sous-bois était constitué d'une sapinière d'où perçaient quelques bouleaux.

Sur les 5 sondages réalisés, 2 se sont avérés positifs (figure 34). Cela dit, il faut mentionner que les quelques éclats de quartz mis au jour dans les sondages PM39 et PM40 doivent être considérés avec circonspection, des déchets de quartz similaires ayant été observés sur la surface du petit sentier qui traversait le boisé à cet endroit. Par conséquent, la mise au jour de contextes plus nets serait nécessaire afin d'associer la présence des fragments de quartz récupérés à une possible occupation humaine préhistorique.

Figure 34
CcFr-3
Pointe Manitou
Stratigraphie du sondage PM39, paroi nord



- 1- Mince litière; surface
- 2- Sable brun, homogène et meuble; horizon humique (Ah)
- 3- Sable moyen à grossier, meuble; horizon stérile (B)

Le secteur D

Le secteur D était délimité par l'aire déboisée sur laquelle les Jésuites avaient bâti leur résidence vers 1912, aujourd'hui démolie, et quelques petits bâtiments secondaires dont certains sont toujours en place (photos 16 et 17). Il a rapidement été constaté que la couche de sol était très mince, le roc de la colline affleurant à plusieurs endroits (photo 18). Comme le potentiel archéologique du secteur semblait finalement très faible, l'inventaire s'est résumé à quatre sondages placés aux endroits qui semblaient les plus propices (figure 31). Ils se sont tous avérés négatifs, outre quelques artefacts historiques très récents (clous tréfilés, verre à bouteille). Bref, le potentiel archéologique résiduel du secteur D semble à peu près nul.



Photos 16 à 18 CcFr-3, secteur D, Vue générale de la clairière où étaient érigés les bâtiments des Jésuites (vues est et ouest) et stratigraphie du sondage PM44, paroi nord.
(CcFr-3_NUM1-077, 078 et 083)



4.3 Rencontres avec le public, appel à tous et activités de diffusion

Chaque année depuis 2013, l'évènement *La Grande traite culturelle des gosseux, conteux et patenteux* constitue un des moments forts et très courus à Nominique. À l'été 2017, un petit kiosque de diffusion a été installé sur le site afin de partager les résultats des découvertes auprès d'un public très intéressé (figure 35). Par la même occasion, suite à un appel à tous publicisé dans les journaux locaux, les résidents de la région étaient invités à apporter tout objet mis au jour fortuitement afin de procéder à son identification. L'objectif de cette démarche consiste à sensibiliser le public à la protection du patrimoine archéologique régional tout en notant la provenance des objets rapportés. À terme, les informations recueillies pourraient servir à identifier de nouvelles zones de potentiel archéologique.



Figure 35 Kiosque de diffusion des découvertes archéologiques au cours de l'évènement *La Grande traite culturelle des gosseux, conteux et patenteux*, édition 2017. (Photo Sylvie Constantin)

Cette année, le seul artefact pertinent rapporté a été recueilli dans le Petit lac Nominique il y a une quarantaine d'année par M. Jacques Lacoste, en face de sa propriété, à environ une dizaine de mètres de la rive. Il s'agit d'un petit pistolet à barillet de type *peppergun* très corrodé (figure 36). Cette arme de poing servant à la défense personnelle pourrait avoir été fabriquée dès les années 1860. Il est toutefois impossible d'établir si sa perte dans le lac remonte à une époque aussi ancienne.



Figure 36 Pistolet à barillet de type *peppergun* récupéré dans le Petit lac Nominique par M. Jacques Lacoste. (Photo Francis Lamothe)

5. CONCLUSION

Les résultats de l'inventaire réalisé au cours de l'été 2017 ont répondu aux attentes en permettant la constitution d'une collection archéologique exceptionnelle lors de la fouille et de l'inventaire complémentaire réalisés sur le site CcFr-1, tandis que l'inventaire archéologique à la pointe Manitou a permis d'identifier un nouveau site archéologique (CcFr-3). L'un et l'autre témoignent d'une fréquentation continue de la région depuis plusieurs millénaires.

Les fouilles sur le site du ruisseau Jourdain (CcFr-1) ont permis de constater une occupation qui s'étale sur près de 6 000 ans, si l'on tient compte des artefacts provenant des découvertes fortuites récupérés lors des travaux sur la propriété du Dr Côte Cartier (actuelle propriété Hintereder), il y a plus d'un demi-siècle. Quelques centaines de tessons de céramique amérindienne ont pu être récupérer lors des fouilles et 10 unités de vase ont été distinguées. Des traces de combustion ont été circonscrites à quelques reprises mais aucune n'a pu être associée avec certitude à une aire de foyer.

L'inventaire et la fouille du site CcFr-1 ayant été restreinte à la mince portion de terrain se trouvant entre le chalet de M. Robert Bélanger et les rives du Grand lac Nominique, il est difficile à l'heure actuelle de qualifier la nature précise de l'occupation du site et d'en estimer les dimensions exactes. Cela dit, on peut estimer avec une certaine confiance que les contextes d'occupation humaine se poursuivent à l'extérieur des limites de l'aire investiguée jusqu'à maintenant. Ces questions ne pourront être approfondies qu'en procédant à des recherches de plus grande envergure dans ce secteur, tout en prenant en considération que les aménagements riverains au cours du dernier siècle ont eu un effet perturbateur sur le tissu archéologique. On constate également l'intégration de la région de Nominique à l'intérieur d'un vaste réseau d'interactions, comme en témoignent la présence de céramique huronne et de tradition Melocheville ainsi que des matériaux lithiques provenant d'aussi loin que de l'état de New York (chert Onondaga) et du lac Mistassini (quartzite).

À la pointe Manitou (site CcFr-3), les contextes archéologiques mis au jour ont aussi permis de constater des traces d'occupation préhistorique, vraisemblablement discontinues et de faible intensité. Les témoins archéologiques collectés ne permettent pas d'établir une chronologie précise, les assemblages se résumant pour l'essentiel à des éclats et quelques outils non diagnostiques. Seule la petite perle de verre ellipsoïdale blanche permet un certain ancrage temporel et évoque indirectement la présence des Weskarinis et de leurs échanges avec la colonie naissante, avant la fondation de Ville-Marie.

Les fouilles réalisées en 2017 sont en continuité avec les résultats obtenus au cours des années précédentes. Elles démontrent qu'il existe un riche patrimoine archéologique dans la région de Nominique qui se trouve au carrefour de plusieurs voies hydrographiques permettant de circuler à l'intérieur du territoire laurentidien. Cette position géographique stratégique n'avait pas échappé aux populations autochtones qui pouvaient ainsi atteindre avec une relative facilité plusieurs régions, que ce soit la vallée de l'Outaouais, la vallée du Saint-Laurent, le bassin du Saint-Maurice, le bassin de la baie James ou celui du Saguenay. Cela

dit, les traces d'occupation historique ancienne se sont avérées jusqu'à maintenant très ténue. À ce sujet, il ne peut être exclus que les principaux sites contemporains à la période de contact autour du Grand lac Nomingue restent à découvrir. Une piste de recherche possible pourrait également consister à étendre les investigations au bassin de la rivière du Lièvre, celle-ci ayant constitué une voie de communication majeure bien documentée tout au long de la période historique. On pourrait d'ailleurs se demander si les mentions concernant les Weskarinis et le rôle de la Petite Nation ne correspondraient pas à une dynamique relativement courte de l'occupation du territoire. Au début du XVII^e siècle, à peine quelques décennies se sont écoulées depuis la dispersion des Iroquoiens du Saint-Laurent, un évènement majeur qui a certainement eu des incidences sur l'organisation des groupes algonquiens voisins.

Les données accumulées jusqu'ici donnent un petit aperçu de la dynamique de l'occupation du territoire depuis les débuts connus de l'occupation humaine il y a environ 6000 ans. Ce portrait encore embryonnaire ne fera que s'affiner à mesure que de nouveaux sites seront découverts.

6. Recommandations

Dans la perspective d'éventuelles interventions archéologiques ou de travaux d'aménagement futurs dans la région de Nominique nous pouvons émettre les recommandations qui suivent :

1. Étant donné la présence de contextes archéologiques en place de grande valeur sur le site du ruisseau Jourdain et à la pointe Manitou (CcFr-1 et CcFr-3), tout projet d'aménagement ayant un impact sur le sous-sol devrait être précédé d'une intervention archéologique. En particulier, les projets d'aménagements prévus sur la propriété de M. Robert Bélanger en 2018, bien que de faible envergure, devraient être précédés d'une fouille complète des aires visées par les travaux.
2. De manière générale, il serait souhaitable que l'initiative de procéder à des supervisions ou des inventaires archéologiques lors de travaux sur les propriétés riveraines soit étendue à l'ensemble du pourtour des lacs et des cours d'eau de la municipalité de Nominique, en tenant compte des études de potentiel archéologique disponibles. L'étude de potentiel préhistorique produite par la firme Ethnoscop en 2005 constitue à cet effet un outil de travail adéquat qui mériterait d'être complété par une étude de potentiel historique.
3. Éventuellement, il serait également intéressant d'étendre la couverture géographique des recherches archéologiques dans la région des Hautes-Laurentides afin de mieux documenter l'occupation de ce vaste territoire à travers le temps. Par exemple, la rivière du Lièvre qui passe à quelques dizaines de kilomètres du lac Nominique est connue pour avoir été l'une des voies de communication majeures de la région, permettant de faire le lien entre les bassins de la rivière des Outaouais et la rivière Saint-Maurice. Plusieurs découvertes fortuites y ont d'ailleurs été effectuées par des résidents de la région. Un inventaire dans certains secteurs ciblés de la vallée de la Lièvre serait donc recommandable.
4. À terme, des projets de diffusion et de mise en valeur pourraient être mis en place, l'objectif de la recherche archéologique étant avant tout basé sur l'acquisition et le partage de connaissances sur le passé d'un lieu ou d'une région. À cet égard, le travail exceptionnel effectué par les Gardiens du patrimoine archéologique se doit d'être souligné.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages consultés

- ANICK, Norman,
1976 *The Fur Trade in Eastern Canada until 1870*, Parcs Canada, Travail inédit no 207, vol. 1 et 2, Ottawa.
- ANONYME
1938 *Le Nord de l'Outaouais*, Manuel-Répertoire d'Histoire et de Géographie régionales, Le Droit, Ottawa.
- AUCLAIR, Elie.J.
1930 *Le curé Labelle, sa vie et son œuvre ; ce qu'il était devant ses contemporains, ce qu'il est devant la postérité*, Beauchemin, Montréal.
- BANFIELD, A.W.F.
1977 *Les Mammifères du Canada*, MNC et Presses de l'Université Laval, Toronto.
- BARBEZIEUX, Alexis de
1897 *Histoire de la Province ecclésiastique d'Ottawa et de la colonisation de la Vallée de l'Ottawa*, Cie d'Imprimerie d'Ottawa, Ottawa, 2 vol.
- BLANCHETTE, Jean-Francois
1975 «Gunflints from Chicoutimi Indian Site (Québec)», *Historical Archaeology*, vol. 9, p.41-54.
- BRADLEY, Charles S. (sous la direction de KARKLINS, Karlis)
2001 «La pipe à fumer pour l'archéologie», dans *Études en culture matérielle*, Parcs Canada, Hull, p.120-154.
- BRASSARD, Michel, LECLERC, Myriam
2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec : guide à l'usage des amateurs et des professionnels*, CÉLAT, Québec.
- CARON, Ivanhoé,
1918 *Journal de l'expédition du chevalier de Troyes à la baie d'Hudson en 1686*, la Cie de l'Éclaireur, Beauceville.
- 1918 «Relation de ce qui s'est passé à la Baie du Nord, envoyés par le Sieur Patu, sous fermier du Canada» (14 novembre 1689), dans *Journal de l'expédition du chevalier de Troyes à la baie d'Hudson en 1686*, Beauceville, la Cie de l'Éclaireur, appendice K, p. 119-127.
- CHAMBERLAND, Roland et al
2004 *Terra incognita des Kotakoutouemis. L'Algonquinie orientale au XVII^e siècle*, Les Presses de l'Université Laval, Québec.
- COSSETTE, Évelyn et al
1985 «Le wapiti et le cougar au Québec : le fugitif et l'évanescent» *Recherches amérindiennes au Québec* 15 (3), p. 77-92.
- CÔTÉ, Augustin,
1858 *Relations des Jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France (1611-1658)*, Augustin Coté éditeur – imprimeur, Québec, 3 vol.

CÔTÉ, Hélène et LIMOGES, Sophie

2014 «Outaouais», *D'escalas en découvertes, l'archéologie raconte le Québec*, Archéo-Québec, p. 21-36.

CÔTÉ, Marc

2010 «L'Archaïque terminal en Abitibi-Témiscamingue, le cas du site Réal », *Archéologique*, no 23, p. 35-52.

CROWLEY, M.D.

1990 «1895» », *Vieux temps Stories Lac-Tremblant-Nord, 1915-1990*, Municipalité de Lac-Tremblant-Nord, p. 10-11.

CHAMBERLIN, B (imprimeur)

1891 *Indian Treaties and Surrenders from 1680 to 1890*, Ottawa.

DAY, Gordon M, TRIGGER, Bruce G.

1978 « Algonquin » in B. Trigger ed., *Northeast, Handbook of North American Indians*, Volume 15, Smithsonian Institution, Washington, p. 792-797.

DELÂGE, Denys

1991 *Le Pays renversé, Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est – 1600-1664*, Boréal Compact, Québec.

DESJARDINS, Karine

2012 *L'attractivité et l'appropriation des espaces lacustres : géographie structurale appliquée au cas du lac Commandant dans la MRC Papineau*, Mémoire de maîtrise, université du Québec en Outaouais.

D'URBAN, W.S.M, BELL, Robert

1860 « Catalogue of Animals and Plants collected and observed in the Valley of the River Rouge and the neighboring Townships, in the Counties of Argenteuil and Ottawa», dans *Contribution to Natural History*, John Lovell, Montréal, p. 3-19.

ETHNOSCOPE

1986 *Étude de potentiel archéologique de la MRC d'Antoine Labelle*. Rapport soumis dans le cadre de l'entente entre la MRC d'Antoine Labelle et le Ministère des Affaires culturelles du Québec.

1987 *Plan de gestion des ressources archéologiques des territoires non municipalisés de la MRC d'Antoine Labelle*. Rapport soumis dans le cadre de l'entente entre la MRC d'Antoine Labelle et le Ministère des Affaires culturelles du Québec.

1988 *Inventaire archéologique des espaces-cibles «Lac Iveteaux» et «Lac à la Maison de Pierre» 1988*. Rapport soumis dans le cadre de l'entente entre la MRC d'Antoine Labelle et le Ministère des Affaires culturelles du Québec.

1990 *Inventaire archéologique des espaces-cibles "Gatineau" et "Maison de Pierre", et expertise sur le site CgFs-2 de l'espace-cible "Iveteaux" 1989*. Rapport soumis dans le cadre de l'entente entre la M.R.C. d'Antoine-Labelle et le Ministère des Affaires culturelles du Québec.

1991 *Plan de gestion des ressources archéologiques de la MRC d'Antoine Labelle. Inventaire archéologique des espaces-cibles «Notawassi» et «Nasigon»*, Entente MRC d'Antoine Labelle/MAC.

1996 *Inventaire archéologique des espaces-cibles Adonis, Mitchinamécus, Rivière Rouge et Lac Rouge dans la M.R.C. d'Antoine-Labelle, été-automne 1995*. Rapport soumis dans le cadre de l'entente entre la M.R.C. d'Antoine-Labelle et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

- 1997 *L'archéologie de la MRC d'Antoine-Labelle, Contribution à la préhistoire des Hautes Laurentides*. Rapport soumis dans le cadre de l'entente entre la MRC d'Antoine Labelle et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
- 2005 *Étude de potentiel archéologique préhistorique: les environs du Lac Nominique*. Rapport soumis aux Gardiens du Patrimoine Archéologique et au Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Québec.
- FEEST, Johanna E., FEEST, Christian F.
 1978 « Ottawa » dans B. Trigger ed., *Northeast, Handbook of North American Indians*, Volume 15, Smithsonian Institution, Washington, p. 772-786.
- FITZGERALD, William
 1990 *Chronology to Cultural Process : Lower Great Lakes Archaeology, 1500-1650*, thèse, Department of Anthropology, McGill University, Montreal.
- FITZGERALD, William R., KNIGHT, Dean H., BAIN, Allison
 1995 «Untanglers of Matters Temporal and Cultural: Glass Beads and the Early Contact Period Huron Ball Site, *Canadian Journal of Archaeology*, volume 19, p.117-138.
- FORTIN, Jean-Claude
 1999 *La toponymie des Algonquins*, Commission de toponymie du Québec, Québec.
- FOURNIER, Martin
 2002 « L'art de la guerre sous le Régime français. Adaptation réciproque des Français et des Amérindiens », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 32,no 1, p.3-11.
- FRENETTE, Jacques
 1993 «Kitigan zibi anishinabeg, le territoire et les activités économiques des Algonquins de la rivière Désert (Maniwaki), 1850-1950» *Recherches amérindiennes au Québec* 23 (2-3): 39-51.
- GAGNON, François-Marc, SENIOR, Nancy
 2011 *The Codex Canadensis and the Writings of Louis Nicolas: The Natural History of the New World / Histoire Naturelle des Indes Occidentales*, Gilcrease museum et McGill-Queen's University Press, Montréal.
- GATES ST-PIERRE, Christian
 2001 Christian Gates St-Pierre, «The Melocheville Tradition: Late Middle Woodland Ceramic Production in Southern Quebec», in J.-L. Pilon, M. Kirby et C. Thériault (dir.); *A Collection of Papers Presented at the 33rd Annual Meeting of the Canadian Archaeological Association*. Ottawa: Ontario Archaeological Society et Canadian Archaeological Association, p.48-71.
- 2004 «The Middle Woodland Ancestors of the St. Lawrence Iroquoians»: 395-417, in J.-L. Pilon et J. V. Wright (dir.); *A Passion for the Past: Papers in Honour of James F. Pendergast*. Mercury Series, No 164. Ottawa: Archaeological Survey of Canada, Canadian Museum of Civilization.
- 2016 «Iroquoians in the St. Lawrence River Valley Before European Contact». *Ontario Archaeology*, No 96, 47-64.
- GOODING, James S.
 2003 *Trade Guns of the Hudson's Bay Company, 1670-1970*, Museum Restoration Service, Alexandria Bay (New York) et Bloomfield (Ontario).

GRAHAM, E.J.

1990 «Indian Lore of the Rouge District», *Vieux temps Stories Lac-Tremblant-Nord, 1915-1990*, Municipalité de Lac-Tremblant-Nord, p. 12-14.

GRAHAM, Joseph

2008 *Nommer les Laurentides, la petite histoire des cantons du Nord*, Main Street, Lachute.

GRAO (Groupe de recherche en archéologie de l'Outaouais)

2013a *Les recherches archéologiques de 2012, Coup d'œil sur 4000 ans d'histoire au parc national de Plaisance*, SÉPAQ, Parc National de Plaisance, vol. 1.

HAVARD, Gilles

2003 *Empire et métissages : Indiens et Français dans le Pays d'En-Haut, 1660-1715*, Septentrion/Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, Sillery/Paris.

1992 *La Grande Paix de Montréal de 1701. Les voies de la diplomatie franco-amérindienne*, RAQ, Montréal.

HEIDENREICH, Conrad

1971 *Huronian. A History and Geography of the Huron Indians, 1600-1650*, McClelland and Stewart, Toronto.

INKSETTER, Leila

2017 *Initiative et adaptation algonquienne au XIX^e siècle*, Les éditions du Septentrion, Québec.

2015 *Le chef gagne tous les jours de nouveaux sujets : Pouvoir, leadership et organisation sociale chez les Algonquins des lacs Abitibi et Témiscamingue au 19^e siècle*, Thèse de doctorat, université de Montréal.

KARKLINS, Karlis

1985 *Glass Beads. The Levin Catalogue of Mid-19th Century Beads. A Sample of 19th Century Venetian Beads. Guide to the Description and Classification of Glass Beads*, Parcs Canada, Studies in Archaeology, Architecture and History, Ottawa.

KIDD, Kenneth et Martha KIDD

1970 «A Classification System for Glass Beads for the Use of Field Archaeologists» dans *Occasional Papers in Archaeology and History*, no 1, Ottawa.

LAGRANGE, Richard (sous la direction de)

1981 *La Vallée de la Rouge, circuit patrimonial de la Conception au Lac Sagway*, Société du patrimoine de la vallée de la Rouge.

LAMOTHE, Francis

2006 *La Ville aux frontières : les perles de verre de traite de Montréal aux XVII^e et XVIII^e siècles*, mémoire de maîtrise, Université de Montréal, Montréal.

LÉGER, Roger

2007 *Le journal des campagnes du Marquis de Montcalm en Canada de 1756 à 1759*, Les éditions Michel Brûlé, Montréal.

LAVERDIÈRE, Charles-Honoré

1870 *Oeuvres de Champlain*, Geo.-E. Desbarats, Québec, volume 5 (1632).

Oeuvres de Champlain, Geo.-E. Desbarats, Québec, volume 4 (1619).

Oeuvres de Champlain, Geo.-E. Desbarats, Québec, volume 3 (1613).

- Oeuvres de Champlain*, Geo.-E. Desbarats, Québec, volume 2 (1603).
- Oeuvres de Champlain*, Geo.-E. Desbarats, Québec, volume 1 (1599).
- LUEDTKE, Barbara E.
1999 «What makes a good gunflint», *Archaeology of Eastern North America*, vol. 27, p. 71-79
- MARCOTTE, Guillaume
2015 *Un tracé d'une grande valeur, la carte indienne de Cameron et son potentiel ethnohistorique*, RAQ, vol. XLV, nos 2-3.
- MAROIS, Roger
1976 *Notes sur le site BIFs-1 et autres, lac Simon*, Ministère de la Culture et des Communications du Québec
- MCNULTY, Gérard E., GILBERT, Louis
1981 « Attikamek (Tête de Boule)» in J. Helm ed., *Subarctic, Handbook of North American Indians*, Volume 6, Smithsonian Institution, Washington, p. 208-217.
- MONTIGNY, Benjamin Antoine Testard de
1886 *Colonisation : Le Nord*, L'étendard, Montréal.
- 1895 *La Colonisation : Le Nord de Montréal ou la région de Labelle*, C.O. Beauchemin et fils, Montréal.
- MORRISSONEAU, Christian
1987 « Le rêve matawinien de l'abbé Provost » dans *Société canadienne d'histoire de l'Église catholique*, vol. 54, 1987, p. 55-67.
- MNRF (Ministère des ressources naturelles et de la faune)
2006 *Portrait territorial – Laurentides*, MNRF, Charlesbourg.
- OBV RPNS (Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon)
2011 *Portrait préliminaire des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon..*
- OSBORNE, Fitz F.
1935 *Annual Report of the Quebec Bureau of Mines for the Calender Year 1934. Part E : Labelle-L'Annonciation Map-Area*, Bureau of Mines, Québec.
- OUTHET, Rickson sr
1990 «History to 1902», *Vieux temps Stories Lac-Tremblant-Nord, 1915-1990*, Municipalité de Lac-Tremblant-Nord, p. 4-9.
- PAPINEAU, Amédée (textes réunis par Georges Aubin)
1998 *Souvenirs de Jeunesse (1822-1837)*, Les éditions du Septentrion, Québec.
- 1998 *Journal d'un fils de la liberté, 1838-1855*, Les éditions du Septentrion, Québec.
- PAPINEAU Lactance (textes réunis par Georges Aubin et Renée Blanchet)
2003 *Journal d'un étudiant en Médecine à Paris*, Les éditions du Septentrion, Québec.
- PAQUIN, Jean-Guy
2014 *Au Pays des Weskarinis*, Jean-Guy Paquin éditeur, Chénéville.
- 2011 *Le pays de Canard Blanc*, Jean-Guy Paquin éditeur, Chénéville.

- 2010 «Sur les traces de Joseph Commandant», *Hier encore, revue d'archives, d'histoire et de patrimoine du Centre régional d'archives de l'Outaouais*, numéro 2, p. 32-35.
- PENDERGAST, James F.
1999 "The Ottawa River Algonquin Bands", *Canadian Journal of Archaeology* 23, p. 63-136.
- PERROT, Nicolas
1999 *Mémoire sur les mœurs, coutumes et religion des sauvages de l'Amérique septentrionale*, Comeau et Nadeau, Montréal.
- PROVOST, Thomas Stanislas
1883 *La Bourse ou la vie, recueil de renseignements utiles et d'informations exactes sur les cantons du nord et en particulier sur le territoire de Mantawa*, Imprimerie du Collège de Joliette, Joliette.
- RATELLE, Maurice,
1993 «La localisation des Algonquins de 1534 à 1650», *Recherches amérindiennes au Québec*, 23 (2-3), p. 25-38.
- RODIER, Renée O., Girouard, Francine
1983 *Nominingue 1883-1983 : 100 ans d'histoire, 100 ans de vie*, Comité des fêtes du centenaire de Nominingue, Ste-Anne-de-Bellevue.
- ROETS, Michael, ENGELBRECHT, William, HOLLAND John D.
2014 «Gunflints and Musket Balls: Implications for the Occupational History of the Eaton Site and the Niagara Frontier», *Northeast Historical Archaeology*, vol. 43, p. 189-204.
- RSC (Sœurs de Sainte-Croix et des sept douleurs)
1938 *Un glorieux passé, 50 ans à Nominingue 1887-88, 1937-38*, Saint-Laurent.
- CHEVALIER, Émile
1865 *Le Grand voyage au pays des Hurons*, Paris, Tross (1865).
- SAVARD, Mario et DROUIN, Pierre
1990 *Les Pipes à fumer de Place-Royale*, Les publications du Québec, Québec.
- SINCLAIR, Duncan
1864-1866 *Carnet 57, Rivière Rouge*, Fonds Ministère des Terres et Forêts, BANQ, E21,S60,SS2,P57
- SOUCY, Danielle
1995 *La Vallée de la Diable, de la hache aux canons à neige*, Éditions du Peuplier, Saint-Jovite.
- SPECK, Frank G.
1915 *Family Hunting Territories and Social life of Various Algonquians Bands of the Ottawa Valley*, Geographical Survey of Canada, Memoir 70, (coll. Anthropological Series 8), Ottawa.
- STONE, Lyle M.
1974 *Fort Michilimackinac 1715-1781: An Archaeological Perspective on the Revolutionary Frontier*, Publications of the Museum, Michigan State University, East Lansing, Michigan.
- TACHÉ, Karine
2008 *Structure and Regional Diversity of the Meadowood Interaction Sphere*. Thèse de doctorat, Département d'archéologie, Simon Fraser University, Burnaby.

TACHÉ, Karine, LAMOTHE, Francis

2017 *Inventaire archéologique au Grand lac Nominique (sites CcFr-1 et CcFr-3), Municipalité de Nominique, MRC Antoine-Labelle*, Rapport soumis aux Gardiens du Patrimoine Archéologique et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Québec.

TACHÉ, Karine et LAMOTHE, Francis

2016 *Inventaire archéologique 2015 à la pointe Monseigneur (site CcFs-2), Petit lac Nominique, Municipalité de Nominique, MRC Antoine-Labelle*. Rapport soumis aux Gardiens du Patrimoine Archéologique et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Québec.

TOOKER, Elisabeth

1987 *Ethnographie des Hurons, 1615-1649*, Recherches amérindiennes au Québec, Montréal.

TREMBLAY, Roland

2006 *Les Iroquoiens du Saint-Laurent*, Les Éditions de l'homme, Montréal.

2005 « Un petit soupçon dans la Petite Nation: la découverte d'une pierre aviforme en Outaouais ». *Archéologiques*. n° 18: 59-70.

TREYVAUD, Geneviève

2011 Prospection et intervention archéologique dans la municipalité de Nominique, MRC Antoine Labelle 2011. Rapport soumis aux Gardiens du Patrimoine Archéologique et au Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Québec.

2012 Rapport d'interventions archéologiques au site CcFs-2 et au Domaine des Beaubien. Rapport soumis aux Gardiens du Patrimoine Archéologique et au Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Québec.

TRIGGER, Bruce G.

1991 *Les enfants d'Aataentsic, l'histoire du peuple Huron*, Libre expression, Montréal.

1990 *Les Indiens, la fourrure et les Blancs : Français et Amérindiens en Amérique du Nord*, Boréal et Seuil, Montréal et Paris.

THOMAS, Cyrus

1896 *History of the counties of Argenteuil, Que. and Prescott, Ont., from the earliest settlement to the present*, John Lovell & son, Montréal.

TRUDEL, Marcel

1965 «La rencontre des cultures», *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 18, n° 4, p.477-516.

VIAU, Roland

2000 *Enfants du néant et mangeurs d'âmes*, Boréal, Montréal.

1993 « Les dieux de la terre: histoire des Algonquins de l'Outaouais, 1600-1650 » in Marc Côté et Gaétan L. Lessard éd., *Traces du passé, Images du présent, Anthropologie amérindienne du Moyen-nord québécois*, Cégep-Éditeur, Rouyn-Noranda, p. 109-132.

VOORHIS, Ernest

1930 *Historic forts and trading posts of the French regime and of the English fur trading companies*, Department of Interior, National Development Bureau, Ottawa.

WHITE, Stephen W.

1975 «On the origins of gunspalls», *Historical Archaeology*, vol. 9, p.65-73.

Cartes, iconographie et plans anciens

ANONYME

- 1641 *Nouvelle France*, Taunton, United Kingdom Hydrographic Office, D688/A (copie provenant de La présence française en Ontario, exposition virtuelle du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa, En ligne : <http://crccf.uottawa.ca/passeport/index.html>, consulté avril 2015.

BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, Charles

- 1743 *Plan de la Mission du Lac des deux Montagnes, par M. le chevalier de Beauharnois*, Archives nationales d'outre-mer, FR CAOM 3DFC490B.

CHAMPLAIN, Samuel de

- 1632 *Carte de la Nouvelle France, augmentée depuis la dernière, servant à la navigation faite en son vray meridian, par le Sr. de Champlain capitaine pour le Roy en la Marine lequel depuis l'an 1603 jusques en l'année 1629 ; a decouvert plusieurs costes, terres, lacs, rivières et nations de sauvages, par cy devant incognuës, comme il se voit en ses relations quil a fait imprimer en 1632, ou il se voit cette marque ... ce sont habitations qu'ont fait les François*, Carte extraite de: Les voyages de la Nouvelle France occidentale, dicte Canada, faits par le Sr de Champlain, Paris : chez Louis Sevestre, 1632 (Copie BAnQ G/3400/1632/C43 CAR).

GAUVIN, C. E, GENEST, P.M.A

- 1882 *Carte régionale de la province de Québec comprenant les comtés de St. Maurice, Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval, Terrebonne, Soulanges, Vaudreuil, Deux-Montagnes, Argenteuil et Ottawa*, Québec, Département des Terres de la Couronne, BAnQ G 3450 s253 C37 2 1882 DCA.

MARTIN, J.-Alcide

- 1882 *Plan du village de Jogueville situé dans le canton Loranger*. Comté d'Ottawa, Fonds Ministère des Terres et Forêts, E21,S60,SS3,PJ12. (BAnQ)

KAKIDJOUENNE, Paul

- 1810 *Plan des eaux de la Nation du Nord*, (possiblement une copie non datée de Denis-Benjamin Papineau, avant 1880), Fonds famille Joseph Papineau, BAnQ, (Centre d'archives de Québec), P417,S55,P17.
- 1810 *Plan des eaux à la Nation du Nord*, calque réalisé en 1891 par Benjamin-Nicolas Papineau, à partir de la copie de Denis Beanjamin Papineau, Comité des affaires culturelles Papineauville-Sainte-Angélique.

PARADIS, C.A. W.

- 1882 « Route suivie par un missionnaire dans les chantiers : maison d'hiver de Noui Icipaiatik, métis Algonquin », *L'opinion publique*, Vol. 13, no. 11, p. 130, 16 mars 1882 (Gravure, croquis par le Rev. C. A. W. Paradis).

SANSON, Nicolas

- 1656 *Le Canada, ou Nouvelle-France*, Paris, chez Pierre Mariette (Copie BAnQ G/3400/1656/S35 DCA).

SINCLAIR, Duncan

1865 *Plan of the River-Rouge in the County of Ottawa*, BAnQ, plans 5318, 5318A1 et 5318A2.

Sources électroniques

Alliances et descendance des familles algonquiennes de la Petite-Nation et de la Rouge

<http://www.weskarini.ca/>

Archives de Montréal

<http://archivesdemontreal.ica-atom.org/>

Algonquine, Algonquin . - [ca 1750]-[ca 1780], CA M001 BM007-2-D27-P004, Ville de Montréal, section des archives

Bibliothèque et archives nationales du Québec

<http://www.BAnQ.qc.ca/>

Histoire forestière de l'Outaouais

<http://www.histoireforestiereoutaouais.ca>

Vidéanthrop Inc.

<http://videanthrop.qc.ca/>

Carte postale *Lac Nominique – Québec –Pointe Manitou – Villa des Pères Jésuites*, photo Michel Blouin

https://www.delcampe.ca/en_GB/collections/postcards/canada-quebec-other/lac-nominique-quebec-pointe-manitou-villa-des-peres-jeuities-photo-michel-blouin-355602262.html

Annexe A

1 LA COLLECTION CÉRAMIQUE DU SITE CcFr-1 (ruisseau Jourdain)

En incluant l'unique tesson retrouvé lors de l'inventaire initial de 2016, un total de 275 tessons de céramique amérindienne préhistorique a été récolté au site du ruisseau Jourdain. Ceux-ci se répartissent en 14 tessons de bord (tous décorés) et 261 tessons d'autres parties, incluant les cols, épaules et panses. De ce dernier ensemble, le quart porte de la décoration (n = 66). Le tableau 1 décrit brièvement les unités de vase identifiées et le tableau 2 montre la répartition des tessons et des vases identifiés selon leurs provenances.

En observant les attributs morpho-stylistiques, autant des tessons de bords que des autres parties, il nous a été possible de discerner une dizaine d'unités de vases. Dans une collection céramique provenant d'un site à composantes chronologiques multiples, l'identification des unités de vase peut être maximisée en utilisant aussi des tessons de col et panse et non seulement des tessons de bords. Dans notre cas, cinq vases ont pu être distingués par des tessons de bord alors que cinq autres l'ont été sur la base d'attributs morpho-stylistiques couplés avec certains éléments supplémentaires tels que les caractéristiques de la pâte et la distribution spatiale sur le site.

En plus de l'analyse typologique, sept tessons provenant de vases différents ont été échantillonnés dans la pâte (sur la paroi intérieure des tessons), en plus des croûtes carbonisées de trois de ceux-ci, pour une analyse de résidus par GC-MS (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse) dans le but de détecter et identifier des restes lipides. Les résultats préliminaires de cette analyse sont présentés dans l'annexe 2.


Tableau A Unités de vase du site CcFr-1									
No. Vase	Nos de catalogue	nombre	Analyse de résidus			provenance	profondeur	description/datation	photo
			pâte	croûte	Identification				
1	2	1	X		Gras animal terrestre	J-26	12 cm	Sylvicole moyen ancien (SMA)	
2	51, 71, 74	14+ nombreux tessons de panse	X	X	Ressources aquatiques	J-37, J-42	25-35 cm	Sylvicole supérieur (SS)	
3	72	1	X	X	Ressources aquatiques	J-37	25-35 cm	Sylvicole moyen tardif (SMT)	
4	73	1	X	X	Ressources aquatiques	J-37	25-35 cm	Sylvicole supérieur (SS)	
5	26	1	X		Gras animal terrestre	J-35	28-45 cm	Sylvicole moyen ancien (SMA)	
6	61, 62	2			Non analysé	51N/107E	10-20 cm	Sylvicole moyen tardif (SMT)	
7	10, 19, 20, 29, 52, 42, 43, 44, 47, 70,	14	X		Huile végétale	49N/106E, 48N/106E, 49N/107E	0-10 cm à 70-80 cm	Sylvicole moyen tardif (SMT)	
8	24	1	X		Ressources aquatiques	51N/107E	20-30 cm	Sylvicole moyen tardif ? (SMT)	
9	63, 68	2			Non analysé	48N/107E, 51N/107E	30-40 cm et 10-20 cm	Sylvicole moyen ancien (SMA)	
10	64, 58	4			Non analysé	51N/107E	0-10 cm et 10-20 cm	Sylvicole moyen tardif (SMT)	

Tableau 2 Sommaire de la provenance de l'assemblage céramique du site CcFr-1					
provenance	BORDS	COLS ET PANSES		total	vases identifiés
		décorés	non décorés		
J-26 (2016)		1		1	#1
J-35		1		1	#5
J-37	8	10	125	143	#2, #3, #4
J-40			1	1	
J-41		1	2	3	
J-42	3	5	10	18	#2
48N-106E	SE				
	NE				
	NW	3	1	4	#7
	SW				
48N-107E	SE				
	NE	1		1	#9
	NW				
	SW				
49N-107E	SE	1		1	
	NE	4	6	10	#7
	NW	1	3	4	
	SW				
49N-106E	SE	1	3	7	#7
	NE	1		1	
	NW	3	2	5	#7
	SW	5		5	#7
souche - général		3	8	11	#7
51N-107E	SE	1	11	35	#6, #9, #10
	NE	5	4	9	#10
	NW	1	2	6	#6, #8
	SW	5	4	9	
total	14	66	195	275	

1.1 Les unités de vase


Vase 1 (planche A)

Sondage J-26 (intervention de 2016).

Un tesson de col (n° de catalogue 2)

Ce vase est représenté par un tesson de col décoré d'impressions ondulantes formant un champ de lignes horizontales au-dessus d'un autre champ de courtes empreintes repoussées verticales. L'intérieur montre la partie inférieure d'un motif basculant vertical avec des empreintes ondulantes. L'épaisseur moyenne de ce col est de 10 mm.

Il s'agit d'un vase datant du Sylvicole moyen ancien (de ± 400 AEC à ± 500 EC). Un échantillon pour les analyses lipides été prélevé dans la pâte.



Vase 2 (planche B)

Sondages J-37 et J-42.

Neuf bords, quinze cols et un grand nombre de panses (n^{os} de catalogue 51, 71, 74, 75, 76)

Ce vase est, à ce jour, le mieux représenté du site en terme de nombre de tessons, (environ 150 incluant des grenailles). Il s'agit d'un spécimen classique du type Lalonde High Collar, en production chez les Hurons entre 1400 et 1550 de notre ère, et dont plusieurs exemplaires ont également été trouvés du côté québécois en Abitibi, en Jamésie et au Lac-Saint-Jean (Guindon 2005; Moreau, Guindon et Langevin 2016).

Notre vase porte un parement d'une hauteur variant de 51 à 65 mm sous la crestellation. Deux crestellations sont présentes et sont d'un type pointu et graduel. L'épaisseur de la lèvre est de 11mm et monte à 15 mm à la crestellation. Il s'agit d'une lèvre plate, non décorée, et biseautée vers l'intérieur. Le parement a un profil concave/concave, et celui de la paroi externe est en partie causé par un léger bourrelet sous la lèvre. Le parement porte un motif décoratif principal d'incisions en champs successifs d'obliques opposées, et qui forment un V sous les crestellations. Au centre du V, sous la pointe se trouvent 4 incisions verticales. Cet ensemble incisé est encadré sous la lèvre avec de petites ponctuations en obliques à gauche, et dans le bas, juste en haut de l'angle du parement, par de petites ponctuations triangulaires. Ni la paroi interne ni le col ne portent de décorations. L'épaule est toutefois marquée d'une succession horizontale de petites ponctuations triangulaires. Le col et la panse sont lissés.

Le nombre de tessons de bord nous permet aisément de calculer un diamètre externe de l'ouverture de 25 cm, ce qui devait représenter un vase de bon volume, d'autant plus que le col est à peine resserré sous le parement et donc que le diamètre de la panse dépasse celui de l'ouverture. Selon la formule de Whallon (Whallon 1969), le volume pourrait atteindre 15 litres. Les parois internes de plusieurs tessons présentent des croûtes carbonisées. Un échantillon pour les analyses lipidiques a été prélevé dans la pâte ainsi que dans la croûte carbonisée d'un tesson d'épaule.



Planche B

CcFr-1, tessons associés à l'unité de vase 2. (Photo Roland Tremblay)

Vase 3 (planche C)

Sondage J-37.

Un bord (n° de catalogue 72)

Ce vase présente un rebord éversé, sans parement, avec une lèvre arrondie dont l'épaisseur est de 5,0 mm. La paroi externe porte une décoration qui incorpore du dentelé et ce qui semble être de la cordelette. Trois registres se succèdent de la lèvre au col, soit des lignes horizontales de dentelé allongé, au-dessus d'obliques à gauche de cordelette, puis un retour aux lignes horizontales de dentelé allongé. La lèvre porte de petites séries verticales de dentelé fin arrondi et la partie supérieure de la paroi interne montre une série de trois lignes horizontales de ce qui semble être de la cordelette. La partie inférieure de la paroi interne présente des traces de scarification.

La nature des unités décoratives de ce vase reste un peu ambivalente mais s'il s'agit bien de cordelette sur certains registres, nous pensons qu'il s'agit d'un vase du Sylvicole moyen tardif (de ± 500 à ± 1000 EC). Un échantillon pour les analyses lipides y a été prélevé dans la pâte ainsi que dans la croûte carbonisée.

Vase 4 (planche C)

Sondage J-37.

Un bord et possiblement un col (n° de catalogue 73)

Il s'agit d'un vase sans parement, mais présentant tout de même un épaississement du rebord sous la lèvre, lui conférant un profil externe convexe et droit à l'interne. La lèvre, non décorée, forme un angle droit avec la paroi intérieure et arrondi avec l'extérieur. Son épaisseur est de 6,0 mm. La paroi extérieure porte deux séries d'impressions linéaires en obliques à gauche, l'une sous la lèvre, l'autre sous l'épaississement. La paroi intérieure n'est pas décorée.

Ce vase présente les caractéristiques d'une production du Sylvicole supérieur (de ± 1000 EC jusqu'au début du XVIIIe siècle), mais reste difficile à attribuer avec plus de précision à une période plus précise ou une tradition culturelle. Un échantillon pour les analyses lipides a été prélevé dans la pâte ainsi que dans la croûte carbonisée.




Planche C CcFr-1, tessons associés aux unités de vase 3,4, 6, 7, 8 et 10. (Photo Roland Tremblay)

Vase 5 (planche A)

Sondage J-35.

Une panse (n° de catalogue 26)

Ce vase a été distingué des autres en raison de sa position spatiale sur le site, l'isolant de façon convaincante des autres productions contemporaines car il est le seul de sa période retrouvé dans l'aire située à l'ouest de la maison. C'est un tesson de panse très épais (10 mm) portant des impressions ondulantes horizontales repoussées. La paroi intérieure ne porte pas de décoration.

Il s'agit d'une production typique du Sylvicole moyen ancien (de ± 400 AEC à ± 500 EC). Un échantillon pour les analyses lipidiques a été prélevé dans la pâte.

Vase 6 (planche C)

51N-107E (SE, NW).

Deux bords (n°s de catalogue 61, 62)

Ce vase sans parement montre un rebord droit et une lèvre plate horizontale, épaisse de 9,0 mm et décorée d'impressions à la cordelette en obliques à gauche. La paroi extérieure porte des croisillons de cordelette et la paroi intérieure est marquée de verticales de cordelette qui descendent à partir de la lèvre. Une série de ponctuations à bosse se présente à environ 18 mm sous la lèvre, et sont distancées de 5,5 mm entre elles. Elles ont un diamètre approximatif de 3,2 mm. Un examen rapproché de ces ponctuations ne permet pas de distinguer facilement le sens des bosses car elles semblent avoir passé à travers la paroi, comme s'il s'agissait de perforations au lieu de ponctuations à bosses, mais il est plus vraisemblable que nous soyons en présence de ponctuations à bosses intérieures.

Cet ensemble de caractéristiques nous indique qu'il s'agit tout de même d'un vase datant du Sylvicole moyen tardif, possiblement de tradition Melocheville (de ± 500 à ± 1000 EC)

Vase 7 (planche C)

48N-106E (NW), 49N-106E (SE, SW, NW), 49N-107E (NE).

Un bord, deux cols, neuf panses (n°s de catalogue 10, 19, 20, 29, 42, 43, 44, 47, 52, 70)

Ce vase sans parement présente un bourrelet horizontal externe sous la lèvre non décorée. Cette dernière est pointue, avec une épaisseur ne dépassant pas 2,5 mm. La partie supérieure de la paroi externe descend en glissade relativement droite vers le sommet du bourrelet, puis continue dans un angle inversé vers le col, formant un rebord de vase au profil éversé. La décoration est composée d'applications variées de cordelette grossière, d'abord, sur la glissade supérieure du bourrelet, en chevrons d'obliques divisées par une

horizontale, puis sur le col et la partie supérieure de la panse, en champs d'horizontales et d'obliques espacées. Aucune ponctuation à bosse n'est présente. La paroi de la panse est relativement épaisse, atteignant parfois 12,5 mm. La surface intérieure est marquée de fortes scarifications.

C'est sans aucun doute un vase du Sylvicole moyen tardif (de ± 500 à ± 1000 EC). Un échantillon pour les analyses lipidiques a été prélevé dans la pâte.

Vase 8 (planche C)

51N-107E (NW).

Une panse (n° de catalogue 24)

Ce vase a été distingué des autres essentiellement sur la base de l'unité décorative qui recouvre la partie externe de cet unique tesson de panse. Il s'agit d'un dentelé allongé appliqué en bandes horizontales et qui se répètent verticalement. Aucun autre tesson parmi la collection ne semblait correspondre à celui-ci.

Il s'agit probablement d'un vase du Sylvicole moyen tardif (de ± 500 à ± 1000 EC). Un échantillon pour les analyses lipidiques a été prélevé dans la pâte.

Vase 9 (planche A)

48N-107E (NE), 51N-107E (SE).

Deux cols (n°s de catalogue 63, 68)

Ce vase, représenté par deux tessons de col récupérés dans des puits de fouille séparés de plus d'un mètre de distance, montre une décoration composée d'impressions ondulantes fines repoussées en bandes horizontales, le tout sur une pâte foncée et dure.

Il s'agit d'une production typique du Sylvicole moyen ancien (de ± 400 AEC à ± 500 EC).

Vase 10 (planche C)

51N-107E (SE, NE).

Quatre cols (n^{os} de catalogue 58, 64)

Il nous a semblé opportun de distinguer un dernier vase, encore sur la base des éléments décoratifs, qui semblent ici ne pas se répéter sur d'autres vases spatialement proches. C'est un vase montrant clairement des cassures au colombin, avec, un col décoré d'un motif de cordelette fine et des ponctuations à bosses intérieures.

Il s'agit sans aucun doute d'un vase du Sylvicole moyen tardif de tradition Melocheville (de ± 500 à ± 1000 EC).

Autres tessons

Hormis les 10 unités de vase que nous avons pu distinguer, plusieurs tessons de panse (environ 70) n'ont pu être rattachés avec certitude à l'un de ces derniers, qu'ils soient décorés ou pas. Sans doute que plusieurs le sont dans la réalité, ou encore il est possible que d'autres vases soient représentés, mais il reste impossible de nous en assurer. Plusieurs de ces tessons sont des grenailles et la plupart proviennent du secteur de l'aire de la souche et du mètre carré situé au nord. Les quelques-uns qui sont décorés montrent des variantes d'impressions dentelées et ondulantes et sont des éléments associés surtout à la période du Sylvicole moyen ancien.

Considérations chronologiques

Cet assemblage nous informe de façon grossière sur la chronologie de l'occupation du lieu car on y reconnaît des styles décoratifs datant d'au moins trois grandes époques, soit du Sylvicole moyen ancien (de ± 400 av. AEC à ± 500 EC) avec 3 vases, du Sylvicole moyen tardif (de ± 500 à ± 1000 EC) avec possiblement 5 vases, et du Sylvicole supérieur (de ± 1000 EC jusqu'au début du XVII^e siècle) avec 2 vases. Nous pouvons donc affirmer que le site de l'embouchure du ruisseau Jourdain a été revisité depuis près de deux millénaires et demi, et ce, seulement sur la base du document céramique. Si l'on ajoute le témoignage provenant de la collection lithique jadis récoltée à cet endroit, nous savons que l'ancienneté de l'occupation de cet endroit remonte à quelques millénaires de plus, à la période Archaïque, alors que la technologie céramique n'existait pas encore dans cette partie du continent.

Références

Whallon, R. J.

1969 «Rim Diameter, Vessel Volume, and Economic Prehistory», *Michigan Academician*, 2: 89-98.

Annexe B

ANALYSE DE RÉSIDUS LIPIDIQUES ASSOCIÉS À LA CÉRAMIQUE DU SITE CCFR-1

Sept tessons de poterie du site CcFr-1 ont été soumis à une analyse de résidus lipidiques par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM) afin d'identifier le contenu de ces récipients et ainsi appréhender leur mode d'utilisation. Chacun des tessons échantillonnés a fait l'objet d'une analyse de résidus lipidiques absorbés grâce à des prélèvements de pâte céramique effectués dans la paroi interne des vases. Sur les sept tessons retenus, trois comportaient également des résidus carbonisés sur leurs parois internes. Ces résidus visibles ont également été analysés, pour un total de 10 échantillons. Une brève introduction aux analyses de résidus lipidiques appliqués en contextes archéologiques, suivi d'une description de la méthodologie et des techniques analytiques utilisées dans cette étude sont présentées ci-dessous. Les résultats et interprétations viendront ensuite conclure cette expertise.

Analyses de résidus lipidiques en archéologie

En archéologie, le terme résidus fait référence à des matériaux biologiques amorphes et invisibles pour lesquels seule une analyse chimique est à même de révéler leur nature. Ces résidus proviennent tantôt de nourritures, tantôt d'autres produits naturels tels des résines, des cires, des adhésifs, des pigments organiques ou des liants. Des résidus archéologiques peuvent se retrouver associer à divers types de vestiges archéologiques (par. ex, des sols et structures anthropiques, outils et récipients en pierre, pipes à fumer, etc.). Toutefois, c'est sans aucun doute l'étude des résidus organiques associés à des récipients céramiques anciens qui a vu les développements les plus importants au cours des dernières décennies. Parmi toute la gamme de matériaux biologiques amorphes susceptible de se retrouver en contextes archéologiques, les lipides sont ceux qui se conservent le mieux, du fait de leur stabilité face aux réactions de dégradation et de leur caractère hydrophobe qui limite leur élimination par lixiviation.

L'association entre lipides et poteries anciennes peut se produire sous la forme de dépôts carbonisés adhérant aux parois des vases, ou encore sous la forme de lipides invisibles à l'œil nu absorbés dans les matrices céramiques poreuses. Les résidus absorbés représentent généralement une gamme de ressources placées dans un pot au cours de sa durée de vie, alors que les croûtes ont tendance à résulter d'un plus petit nombre d'épisodes de cuisson ayant conduit à la surchauffe et à la carbonisation du contenu du récipient.

La caractérisation de résidus lipidiques se fait grâce à la séparation des différentes molécules. La chromatographie en phase gazeuse est la technique séparative la plus couramment utilisée, souvent couplée à la spectrométrie de masse, pour la caractérisation structurale.

Les rapports de proportions de deux acides gras (acides palmitique et stéarique) ont fréquemment été utilisés pour interpréter la nature d'échantillons organiques d'origine archéologique (Rottländer et Schlichterle 1979). Lorsque l'on utilise ce critère, une prépondérance marquée d'acide palmitique par rapport à l'acide stéarique suggère une source végétale alors qu'un ratio inverse indique plutôt une source animale. Cependant, comme la proportion relative de ces constituants est considérablement affectée par des processus de dégradation qui agissent différemment selon le contexte d'enfouissement, le climat, et même les propriétés physiques et chimiques de la céramique, il est très délicat de déterminer l'origine naturelle d'échantillons archéologiques à partir de ce seul critère. De ce fait, c'est essentiellement à partir de l'étude de biomarqueurs (secondairement appuyé par des ratios d'acides gras) que nous avons basé nos interprétations dans cette étude. Un biomarqueur est une molécule dont la structure est caractéristique d'une substance naturelle et qui est suffisamment stable pour être retrouvée en contexte archéologique (Evershed 2008).

Préparation des échantillon et analyse par CPG/SM

Pour les résidus visibles adhérant à la surface de fragments de récipients, 10 à 20 mg de croûte carbonisée ont été prélevés à l'aide d'une lame de scalpel stérile. Pour les résidus de pâte, les tessons ont d'abord été nettoyés à l'aide d'un outil rotatif de type Dremel™ afin d'éliminer toutes les contaminations de surface. Puis, 1 à 1.5 g de céramique ont été prélevés à l'aide du même outil équipé d'une mèche de découpage de céramique (modèle #562) stérile. Les lipides ont été extraits et méthylés par transméthylation *acide directe*, protocole bien établi qui permet de maximiser le taux de récupération des lipides (Correa-Ascencio et Evershed 2014). Pour ce faire, les échantillons ont été mis en suspension dans une solution de méthanol (4 ml pour les résidus absorbés et 1 ml pour les résidus carbonisés), mis aux ultrasons (15 minutes) et acidifié avec de l'acide sulfurique concentré (800 µl pour les résidus absorbés et 200 µl pour les résidus carbonisés). La solution acidifiée est ensuite chauffée dans un tube scellé pendant quatre heures à 70°C, puis refroidie et centrifugée (5 minutes, 3 000 tours/min) pour récupérer le surnageant. Les lipides sont extraits avec de l'hexane (3 x 2ml) et évaporés à sec sous un léger courant d'azote. Les extrait sont repris dans 90 µl d'hexane et transférés dans un flacon d'échantillonneur automatique auquel 10 µl d'étalon interne (1µg/µl d'hexatriacontane dans de l'hexane) ont été ajoutés. Un blanc a été analysé avec chaque lot d'échantillons afin d'assurer l'absence de contamination croisée ou externe lors du processus d'extraction. Pour chaque analyse, 1 µl de solution a été injectée dans le chromatographe.

Les analyses en CPG/SM ont été réalisées sur un chromatographe Agilent 7820 couplé à un spectromètre de masse Agilent 5977B à quadropôle unique (Agilent Technologies Inc., USA). Un injecteur sans diviseur de flux (splitless) a été utilisé dans une colonne apolaire HP5-ms (phase stationnaire constituée de 5%-phenyl-methylpolysiloxane), longue de 30m avec un diamètre intérieur de 0,25mm et une épaisseur de film de 0,25µm. La fin de la *colonne* de la chromatographie en phase gazeuse est *directement insérée* dans la *source d'ions du spectromètre de masse*. Les analyses ont été réalisées en impact électronique à 70eV,

l'interface a été portée à une température de 300°C et la source du spectromètre à 280°C, et la gamme de masse de m/z 50 à 800 a été balayée. Le gaz vecteur utilisé est l'hélium avec un débit constant de 3ml/min et une pression initiale à l'entrée de la colonne de 24psi. La programmation en température utilisée est la suivante: 2 min à 50°C, 10°C/min de 50 à 325°C, et 15 min à 350°C.

Résultats

L'interprétation des résidus présentés dans ce rapport est basée sur l'identification de biomarqueurs et, secondairement, la distribution et l'abondance relative des acides carboxyliques (Tableau 1). Sur les 10 tessons et résidus carbonisés analysés en CPG/SM, tous ont fourni une empreinte chromatographique interprétable (>5ug/g dans le cas des résidus absorbés et >0.5ug/mg dans le cas des résidus visibles/carbonisés), indiquant une excellente préservation des matériaux lipidiques associés à la céramique du site CcFr-1. Sur les 7 récipients analysés, quatre (RJ-24, RJ-72, RJ-73, RJ-74) contiennent un ensemble de biomarqueurs caractéristiques de ressources aquatiques (Hansel et al. 2004), deux (RJ-2, RJ-26) semble contenir une prépondérance de matière grasse animale d'origine terrestre et un (RJ-47) semble contenir une prépondérance de lipides d'origine végétale. Fait intéressant, on note une possible tendance chronologique dans l'utilisation de la poterie au site CcFr-1. En effet, alors que les deux vases plus anciens (associés au Sylvicole moyen ancien) contiennent des graisses animales terrestres, les récipients du Sylvicole moyen tardif et du Sylvicole supérieur témoignent davantage de la préparation de ressources aquatiques et de plantes.

Références

Correa-Ascencio, M, et R.P. Evershed 2014. High throughput screening of organic residues in archaeological potsherds using direct acidified methanol extraction. *Analytical Methods* 6: 1330–1340.

Evershed, R.P. 2008. Organic residue analysis in archaeology: the archaeological biomarker revolution. *Archaeometry* 50(6): 895-924.

Evershed, R.P., K.I. Arnot, J. Collister, G. Eglinton, et S. Charters 1994. Application of isotope ratio monitoring gas chromatography/mass spectrometry to the analysis of organic residues of archaeological interest. *Analyst* 119: 909–14.

Hansel, F.A., M.S. Copley, L.A.S. Madureira, et R.P. Evershed. 2004 Thermally produced ω -(o-alkylphenyl)alkanoic acids provide evidence for the processing of marine products in archaeological pottery vessels, *Tetrahedron Letters* 45(14), 2999–3002.

Rottländer, R.C.A., et H. Schlichtherle 1979. Food identification of samples from archaeological sites. *Archaeo-Physika* 10: 260—268.

Tableau 1. Contenu lipidique des échantillons du site CcFr-1. Cn:x = acides carboxyliques avec n atome(s) de carbone et x degré(s) d'insaturation; r = acides carboxyliques ramifiés; DCn = acides dicarboxyliques avec n atomes de carbone; cholest = cholestérol; AAPAn = acides *alkylphenyl)alkanoïque* avec n atomes de carbone; TMTD = 4,8,12- triméthyltridécanoate; prist = acide pristanique; phy = acide phytanique; I = résidus absorbés; F = résidus visibles.

		ÉCHANTILLONS									
		RJ2_I	RJ24_I	RJ26_I	RJ47_I	RJ72_I	RJ72_F	RJ73_I	RJ73_F	RJ74_I	RJ74_F
POIDS (g)		1.5g	1.2g	1.1g	0.8g	1.1g	27mg	1g	68mg	0.9g	82mg
QTÉ LIP		99ug/g	1392ug/g	60ug/g	20ug/g	1072ug/g	1.8ug/mg	50ug/g	2ug/mg	684ug/g	1.2ug/mg
ACIDES GRAS (% relatif)	C6	0.00	0.00	0.00	0.00	tr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C8	0.00	tr	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
	C9	0.24	tr	0.00	0.00	0.33	0.00	tr	tr	0.86	tr
	C10	0.29	tr	0.00	0.00	0.28	0.00	tr	tr	0.75	0.59
	C11	tr	tr	0.00	tr	0.34	0.00	tr	0.52	0.60	0.81
	C12	1.26	tr	0.90	2.23	0.54	tr	0.45	1.03	0.87	1.72
	C13r	0.00	0.00	tr	tr	0.00	tr	tr	0.00	tr	tr
	C13	tr	tr	tr	tr	0.78	tr	0.41	0.88	0.76	1.48
	C14	3.22	2.98	3.42	5.37	4.47	3.79	2.71	5.20	5.75	9.81
	C15r	1.16	0.20	2.62	6.76	0.79	tr	0.79	1.20	1.30	1.45
	C15	1.77	1.62	2.27	2.91	3.84	2.68	2.29	2.78	3.25	2.86
	C16r	0.65	0.58	1.81	6.03	0.00	tr	0.72	0.82	1.15	1.04
	C16:1	2.56	0.28	1.67	tr	0.00	tr	tr	tr	tr	1.00

C16	27.44	37.67	21.91	39.77	27.37	43.55	31.31	38.75	29.45	45.48
C17r	0.87	2.34	tr	3.68	5.16	tr	3.02	2.58	4.96	2.97
C17:1	0.00	0.00	0.00	tr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C17	0.97	6.47	1.40	tr	8.58	3.74	5.64	3.79	6.71	2.42
C18r	0.00	0.83	0.00	tr	0.00	tr	0.84	0.00	0.00	0.00
C18:2	0.00	0.00	0.00	tr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C18:1	15.76	4.10	8.37	tr	0.00	tr	4.18	2.89	4.79	5.53
C18	41.47	33.45	29.58	21.65	32.19	43.76	41.88	36.89	29.95	21.01
C19r	0.00	0.33	tr	tr	1.06	tr	0.30	tr	0.76	0.00
C19	0.31	1.10	tr	tr	2.07	tr	0.92	0.57	1.42	tr
C20:1	0.00	tr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00
C20	0.00	6.62	0.00	3.52	6.95	2.49	3.37	2.11	4.23	1.82
C21	tr	0.27	0.00	tr	0.88	tr	tr	tr	0.36	0.00
C22:1	tr	tr	tr	tr	0.00	tr	0.00	0.00	0.00	0.00
C22	1.07	0.74	1.53	3.82	1.76	tr	0.66	tr	0.67	tr
C23	tr	tr	tr	tr	0.76	tr	tr	tr	0.23	tr
C24:1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C24	0.96	0.42	1.36	4.25	1.07	tr	0.51	tr	0.32	tr
C25	tr	tr	tr	tr	0.15	tr	tr	0.00	tr	0.00
C26	tr	tr	tr	tr	0.21	0.00	tr	0.00	tr	0.00
C27	0.00	tr	tr	0.00	tr	0.00	tr	0.00	0.00	0.00

C28	tr	tr	tr	tr	0.21	0.00	tr	0.00	tr	0.00
C29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C30	0.00	0.00	0.00	0.00	tr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACIDES DICARBOXYLIQUES	DC6-12, DC16	DC6- 14,16,18	DC7- 12,16,18	DC6-14, 16,18,20,22,26	DC7-12, 16,18	DC7-12,14, 16,18	DC6- 14,16,18	DC6-12	DC6-14	DC6- 12,16,18,20,22
ACIDES HYDROXYLIQUES	C18		C18	C16						
BIOMARQUEURS	cholest	TMTD, phy, APFA18-20, cholest	cholest		TMTD, pris, phy, APFA18	TMTD, phy, APFA18	TMTD, phy, APFA18	TMTD, pris, phy, APFA18-20	TMTD, pris, phy, APFA18-20, cholest	TMTD, phy, APFA18-20
INTERPRÉTATION	Matière grasse animale d'origine terrestre	Ressources aquatiques	Matière grasse animale d'origine terrestre	Matière grasse d'origine végétale?	Ressources aquatiques	Ressources aquatiques	Ressources aquatiques	Ressources aquatiques	Ressources aquatiques	Ressources aquatiques

Annexe C

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017

Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
48N106E	NE	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	1	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert noir (onondaga?)	1	
48N106E	NE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 chert noir (onondaga?), 1 chert blanchi	1	
48N106E	NE	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	81	?	7.1	Indéterminé	Frag	5 quartz, 3 chert blanchis, 1 chert beige-roux, 72 chert noir (onondaga,* bon exemple de chert 2 couleurs noir et beige/brun, type basses-terres) CE COMMENTAIRE EST BON POUR TOUS LES ÉCLATS EN CHERT NOIR, BRUN et BEIGE SAUF NOTE CONTRAIRE	1	
48N106E	NE	20-30	4.1.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	chert noir*	2	11
48N106E	NE	20-30	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NW	20-30	5.1.1	Os	ossements	23	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NW	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	65	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 quartz, 1 hyalin, 2 quartzite, 59 chert noirs	1	
48N106E	NW	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson panse décoré cordelette SMT, vase 7	2	10
48N106E	NW	30-40	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson non décoré	1	
48N106E	NW	30-40	5.1.1	Os	ossements	5	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NW	30-40	4.1	Matières premières	Éclats divers	51	?	7.1	Indéterminé	Frag	4 quartz, 1 très gros quartz, 2 quartzite, 44 chert noirs	1	
48N106E	NW	40-50	4.1	Matières premières	cailloux	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Petit percuteur?	2	15
48N106E	NW	40-50	4.1.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Grattoir sur plusieurs arêtes	2	16
48N106E	NW	40-50	5.1.1	Os	ossements	40	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NW	40-50	4.1	Matières premières	Éclats divers	50	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 très gros quartz, 49 chert noirs	1	
48N106E	NE+SE	50-60	5.1.1	Os	ossements	23	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NE+SE	50-60	4.1	Matières premières	Éclats divers	18	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartz, 2 chert blanchis, 15 chert noirs	1	
48N106E	NW	50-60	5.1.1	Os	ossements	20	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017

Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
48N106E	NW	50-60	4.1	Matières premières	Éclats divers	39	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 quartz, 1 chert beige-roux translucide, 35 chert noirs	1	
48N106E	NE+SE	20-50	4.1.27	quartzite de mistassini/chert d'Albanel	Biface	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Biface, fragment distal	2	12
48N106E	NE+SE	20-50	5.1.1	Os	ossements	24	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NE+SE	20-50	4.1	Matières premières	Éclats divers	54	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartz, 53 chert noirs	1	
48N106E	SW+SE	60-80	4.1.16	Chert	Pointe projectile	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Fragment bifacial	2	13
48N106E	SW+SE	60-80	5.1.1	Os	ossements	1	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	SW+SE	60-80	4.1	Matières premières	Éclats divers	9	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartzite, 8 chert noirs	1	
48N106E	SE	60-80	5.1.6	Charbon	charbon bois	1	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Échantillon de charbon à 68 cm de profondeur	2	14
48N106E	NE	70-80	5.1.1	Os	ossements	36	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NE	70-80	4.1	Matières premières	Éclats divers	37	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 quartz, 34 chert noirs	1	
48N106E	NW	70-80	5.1.1	Os	ossements	11	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
48N106E	NW	70-80	4.1	Matières premières	Éclats divers	26	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 mica, 25 chert noirs	1	
48N106E	NW	70-80	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	contenant	54	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Récipient cylindrique en métal ferreux	1	
48N106E	NW	70-80	4.1	Matières premières	Sol	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Échantillon de sol à l'intérieur du récipient	1	17
48N106E	NW	70-80	4.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Grattoir	2	18
48N106E	NW	70-80	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson décoré base parement? Cordelette SMT	2	19
48N106E	NW	70-80	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson décoré épaule cordelette grossière SMT vase 7	2	20
48N106E	SE	70-90	4.1.16	Chert	Pointe projectile	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Pointe triangulaire à encoche «box base» en chert onondaga. Possible type Meadowood. Semble remodifiée à partir de l'apex...	2	9
48N106E	SE	70-90	5.1.1	Os	ossements	32	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	31 petits fragments blanchis, 1 grosse molaire herbivore	1	

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017
Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
48N106E	SE	70-90	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments de dents?	1	
48N106E	SE	70-90	4.1	Matières premières	Éclats divers	39	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 quartz, 1 quartzite, 1 chert blanchi, 34 chert noirs	1	
48N106E	SW	70-90	3.1.1	Métaux et alliages ferreux		1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Gros fragment de métal ferreux corrodé	1	
48N106E	SW	70-90	4.1.16	Chert	Éclats	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	chert noir*	1	
48N106E	SW	70-90	4.1	Matières premières	fragments mica	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	5 fragments mica très friables	1	
48N106E	SW	70-90	4.1	Matières premières	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	1 gros éclat, matériau indéterminé	1	
48N107E	SE	0-10	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert gris-beige	1	
48N107E	NE	0-10	4.1.16	Chert	Éclat	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 chert noir	1	
48N107E	NE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	11	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert gris rubanné, 4 chert noirs, 5 chert-gris-beige, 1 chert blanchi	1	
48N107E	NE	10-20	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments os blanchis	1	
48N107E	NW	10-20	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert noir	1	
48N107E	NW	10-20	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
48N107E	NE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 chert noirs, 1 chert-gris-beige	1	
48N107E	SE	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	11	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 chert noirs, 8 chert-gris-beige	1	
48N107E	NW	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert noirs, 2 chert-gris-beige	1	
48N107E	NW	20-30	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
48N107E	SW	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	6	?	7.1	Indéterminé	Frag	6 chert-gris-beige	1	
48N107E	SW	20-30	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
48N107E	NE	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	13	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert blanchi, 1 quartz 11 chert noirs	1	
48N107E	NE	20-30	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
48N107E	NE	20-30	4.1.16	Chert	éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Chert grisâtre-beige	2	55
48N107E	NE	30-40	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	

Site :Embouchure Jourdain		Inventaire des artefacts et écofacts										
Code : CcFr-1												
Archéologues:		Karine Taché-Francis Lamothe-Rola									Date : octobre 2017	
Analystes:		Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay									Collection :	

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
48N107E	NE	30-40	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson corps impressions ondulantes fines repoussées en bandes horizontales, sur pâte foncée et dure. SMA. Vase 9	2	68
48N107E	SE	30-40	4.1.10	Quartz	Outil	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Possible «hachoir» bifacial en quartz	2	65
48N107E	SE	30-40	4.1.16	Chert	Éclat	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 chert noirs	1	
48N107E	NW	40+ pente talus	4.1	Matières premières	Éclats divers	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 chert , 1 quartz	1	
48N107E	NW	40+ pente talus	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
48N107E	SE	40+ pente talus	4.1	Matières premières	Éclats divers	8	?	7.1	Indéterminé	Frag	5 chert ,3 quartz	1	
48N107E	SE	40+ pente talus	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	1 petit os blanchi et 1 molaire de castor	1	
48N107E	SE	40+ pente talus	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse/guerre, accessoires	Ent	Pierre à fusil «hollandaise» sur éclat, silex blond niveau 40-50 cm, 30sud/85w, dans la couche brun-noire avant le B	2	69
48N107E	SW	40+ pente talus	4.1	Matières premières	Éclats divers	14	?	7.1	Indéterminé	Frag	13 chert noirs ,1 quartz	1	
48N107E	SW	40+ pente talus	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	7 petits os blanchis	1	
48N107E	SW	40+ pente talus	4.1.16	Chert	éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Chert noir, couche brun-noir	2	66
48N107E	SW	40+ pente talus	4.1.16	Chert	Biface	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Chert noir couche brun-noir	2	67
48N107E	GÉNÉRAL	ttoyage racin	4.1	Matières premières	Éclats divers	6	?	7.1	Indéterminé	Frag	5 chert,1 quartz	1	
48N107E	GÉNÉRAL	ttoyage racin	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	NE	0-10	4.1.16	Chert	Éclat	6	?	7.1	Indéterminé	Frag	6 chert noir-beige	1	
49N106E	SW	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	14	?	7.1	Indéterminé	Frag	13 chert noir-beige, 1 quartz	1	
49N106E	SW	0-10	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	SW	0-10	3.1.2	Métaux et alliages	Douille	1	1	3.9.2.1	munitions	Ent	Petite douille de calibre .22	1	
49N106E	SW	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson à décor dentelé	2	36
49N106E	NW	0-10	4.1.16	Chert	Éclat	23	?	7.1	Indéterminé	Frag	23 chert noir-beige	1	

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017

Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
49N106E	NW	0-10	5.1.1	Os	ossements	5	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	NW	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	2 micro-tessons non décorés	1	
49N106E	NW	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson décoré à la cordelette SMT = vase 7; 1 tesson de col à décor dentelé SMA	2	70
49N106E	SE	10-20	5.1.1	Os	ossements	6	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	NE	10-20	4.1.16	Chert	Éclat	27	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 chert blanchis, 24 chert noir-beige	1	
49N106E	NE	10-20	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	SW	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	11	?	7.1	Indéterminé	Frag	9 chert noir-beige, 2 quartz	1	
49N106E	SW	10-20	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	SW	10-20	4.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Petit grattoir	2	37
49N106E	NW	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	20	?	7.1	Indéterminé	Frag	19 chert noir-beige, 1 quartz	1	
49N106E	NW	10-20	4.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Petit grattoir	2	38
49N106E	NW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de panse décoré à la cordelette	2	39
49N106E	GÉNÉRAL	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	17	?	7.1	Indéterminé	Frag	16 chert, 1 quartz	1	
49N106E	GÉNÉRAL	10-20	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
49N106E	SE	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	45	?	7.1	Indéterminé	Frag	19 chert noir-beige, 1 quartz	1	
49N106E	SE	20-30	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
49N106E	SE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons non décorés	1	
49N106E	SE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Panse, décor à la cordelette, exfolié, SMT vase 7	2	43
49N106E	SE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Décor à la cordelette grossière, bord et lèvre avec bourrelet sublabial, SMT vase 7	2	44
49N106E	SE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson, décor à la cordelette	2	45

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017

Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
49N106E	SE	20-30	4.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	fragment distal, grattoir taille standard, chert gris	2	46
49N106E	SW	20-30	4.1	Matières premières	Pierre arrondie	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	aspect patiné... manuport, petit percuteur, battefeu?	2	41
49N106E	NE	20-30	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert noir	1	
49N106E	NE	20-30	2.3.2.1	V Coule opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de verre étiré blanche type 1a5, longueur 5mm, dia 3mm. Perle non diagnostique étant donné la taille. Régime français	2	40
49N106E	SW	20-30	4.1.16	Chert	Éclat	21	?	7.1	Indéterminé	Frag	Chert noir. Un des éclats est un enlèvement bifacial	1	
49N106E	SW	20-30	5.1.1	Os	ossements	16	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	NW	20-30	4.1.16	Chert	Éclat	8	?	7.1	Indéterminé	Frag	7 Chert brun-noir, 1 chert blanchi	1	
49N106E	NW	20-30	5.1.1	Os	ossements	3	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	SW	30-40	4.1.16	Chert	Éclat	9	?	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-noir	1	
49N106E	SW	30-40	5.1.1	Os	ossements	9	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N106E	SW	30-40	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	4 tessons jointifs, panse, décor à la cordelette grossière, motif complexe, scarification interne SMT vase 7	2	47
49N106E	NE	30-40	4.1.16	Chert	Éclat	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-noir	1	
49N106E	NE	30-40	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson à décor dentelé	2	53
49N106E	NW	30-40	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-noir	1	
49N106E	SE	30-40	4.1	Matières premières	Éclats divers	20	?	7.1	Indéterminé	Frag	18 chert brun-noir, 1 éclat de galet de chert, 1 quartz	1	
49N106E	SE	30-40	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de panse à décor dentelé, SMT	2	52
49N106E	SW	30-45	4.1.16	Chert	Éclat	7	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-noir	1	
49N106E	SW	40-60	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-noir	1	
49N106E	SW	40-60	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
49N106E	GÉNÉRAL	20-40	4.1	Matières premières	Éclats divers	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 chert brun-noir, 1 quartz	1	
49N106E	GÉNÉRAL	20-40	5.1.1	Os	ossements	3	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017

Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
49N107E	NE	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	8	?	7.1	Indéterminé	Frag	7 chert noir, 1 quartz	1	
49N107E	SE	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	8	?	7.1	Indéterminé	Frag	7 chert noir, 1 quartz	1	
49N107E	GÉNÉRAL	0-10	4.1.16	Chert	Éclat	6	?	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-noir	1	
49N107E	GÉNÉRAL	0-10	4.1.10	Quartz	Fragment	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Gros fragment	1	
49N107E	GÉNÉRAL	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	8	?	4.99	Consommation ind.	Frag	8 petits tessons non décoré	1	
49N107E	GÉNÉRAL	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de col, décor à la cordelette, scarification intérieure, SMT, vase 7	2	29
49N107E	SE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	22	?	7.1	Indéterminé	Frag	21 chert noir-beige, 1 quartz	1	
49N107E	SE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de col, décor à impressions ondulantes, SMA	2	31
49N107E	NW	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	32	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 chert blanchis, 1 quartzite, 1 chert beige (aspect silex français), 28 chert noir-beige, 1 quartz	1	
49N107E	NW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons non décorés	1	
49N107E	NW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de panse, possible dentelé	2	49
49N107E	NW	10-20	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de verre étiré blanche type 1a5, longueur 5mm, dia 3mm. Perle non diagnostique étant donné la taille. Régime français	2	30
49N107E	NE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	32	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 chert blanchis, 1 quartzite, 2 quartz, 2 hyalin, 46 chert noirâtres	1	
49N107E	NE	10-20	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
49N107E	NE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons non décorés	1	
49N107E	NE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Tessons de panse décor dentelé SMT vase 7	2	42
49N107E	NE	10-20	5.1.6	Charbon	charbon bois	1	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Échantillon charbon (S75/90-W73/80)	2	78
49N107E	NE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de bord (lèvre), émoussé, décor extérieur à impression ondulante, intérieur indéterminé	2	48

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017
Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
49N107E	GÉNÉRAL	10-20	4.1.16	Chert	Éclat	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert noir	1	
49N107E	SE	20-30	5.1.6	Charbon	charbon bois	1	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Échantillon charbon (S45-W55)	2	32
49N107E	SE	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	6	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 hyalin, 5 chert noir-beige	1	
49N107E	NW	20-30	4.1.16	Chert	Pièce esquillée	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Pièce esquillée chert gris et noir	2	34
49N107E	NW	20-30	4.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Très petit grattoir chert brun- noir	2	33
49N107E	NW	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson non décoré	1	
49N107E	NW	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	32	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartzite, 1 hyalin, 30 chert noir-beige	1	
49N107E	NW	20-30	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
49N107E	NE	20-30	4.1.16	Chert	Éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	chert brun-noir	2	35
49N107E	NE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson non décoré	1	
49N107E	NE	20-30	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
49N107E	NE	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	19	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 quartz, 1 hyalin, 5 chert beige (aspect silex français), 11 chert noir-beige	1	
49N107E	NE	20-30	5.1.6	Charbon	charbon bois	1	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Échantillon charbon (S70/90- W75/88)	2	27
49N107E	NE	30-40	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	chert noirâtre	1	
49N107E	SE	30-40	4.1.16	Chert	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Très petit grattoir chert brun- noir	2	28
49N107E	NW+SW	30-40	4.1.16	Chert	Éclats divers	5	1	7.1	Indéterminé	Frag	chert noirâtre	1	
49N107E	GÉNÉRAL	30-40	4.1	Matières premières	Éclats divers	30	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert beige (aspect silex français), 1 chert blanchi, 28 chert noirâtres	1	
49N107E	GÉNÉRAL	30-40	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
49N GÉNÉRAL	GÉNÉRAL	Nettoyage racin	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis, nettoyage après extraction des racines, ensemble des 4 puits de la grosse souche	1	

Site : Embouchure Jourdain		Inventaire des artefacts et écofacts	
Code : CcFr-1		Date : octobre 2017	
Archéologues:	Karine Taché-Francis Lamothe-Rola	Collection :	
Analystes:	Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay		

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
49N GÉNÉRAL	GÉNÉRAL	Nettoyage racin	4.1	Matières premières	Éclats divers	40	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert beige (aspect silex français), 2 chert blanchis, 1 chert Nastapoka?, 1 quartzite, 35 chert noirâtres. Nettoyage après extraction des racines, ensemble des 4 puits de la grosse souche	1	
49N GÉNÉRAL	GÉNÉRAL	Nettoyage racin	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons avec décor dentelé SMA. Nettoyage après extraction des racines, ensemble des 4 puits de la grosse souche	2	54
51N107E	NE	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartz, 1 chert noirâtre	1	
51N107E	NE	0-10	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
51N107E	NE	0-10	4.1.16	Chert	Pointe de projectile	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Base de pointe à encoches, chert noir	2	21
51N107E	NE	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	4	?	4.99	Consommation ind.	Frag	4 tessons non décorés avec carbonisation	1	
51N107E	NE	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	2 tessons à décor dentelé SMA	2	56
51N107E	NW	0-10	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os carbonisé	1	
51N107E	NW	0-10	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	1 chert noirâtre	1	
51N107E	SE	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartzite, 1 gros chert blanchi, 2 hyalin, 1 chert beige	1	
51N107E	SE	0-10	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
51N107E	SE	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	15	?	4.99	Consommation ind.	Frag	4 tessons non décorés avec carbonisation	1	
51N107E	SE	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	1 non décoré; 2 tessons à décor cordelette dont 1 avec ponctuation à bosse et 1 avec décor impression SMT vase 10	2	64
51N107E	SW	0-10	4.1	Matières premières	Éclats divers	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartz, 1 chert noirâtre	1	
51N107E	SW	0-10	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	2 tessons non décorés; 1 tesson à décor dentelé repoussé SMA	2	57

Site :Embouchure Jourdain		Inventaire des artefacts et écofacts										
Code : CcFr-1												
Archéologues:		Karine Taché-Francis Lamothe-Rola									Date : octobre 2017	
Analystes:		Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay									Collection :	

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
51N107E	NE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	7	?	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson avec décor à impression ondulante SMT vase 10; 1 tesson avec décor dentelé	2	58
51N107E	NE	10-20	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
51N107E	NE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	9	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 quartz, 2 quartzite enfumées, 4 chert noir-beige	1	
51N107E	SE	10-20	4.1.18	Quartzite	Pointe de projectile?	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Fragment de pointe à encoches sur éclat	2	22
51N107E	SE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de bord, décor extérieur croisillons à la cordelette, intérieur avec ponctuations à bosses SMT	2	62
51N107E	SE	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	11	?	4.99	Consommation ind.	Frag	3 non décorés; 4 tessons à décor dentelé; 4 tessons avec impressions ondulantes dont 1 avec ponctuations à bosses; 1 avec impressions linéaires. 1 des tessons correspond au vase 7 SMA	1	63
51N107E	SE	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	14	?	7.1	Indéterminé	Frag	3 quartz, 11 chert noir-beige	1	
51N107E	SW	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	10	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 quartz, 9 chert noir-beige	1	
51N107E	SW	10-20	5.1.1	Os	ossements	15	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
51N107E	SW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson non décoré	1	
51N107E	SW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	4	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons de panse, décors à impressions basculantes et ondulantes, SMA	2	59
51N107E	NW	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 quartz, 9 chert noirâtre	1	
51N107E	NW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons non décorés	1	
51N107E	NW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson à décor dentelé, SMA	2	60
51N107E	NW	10-20	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de bord, décor à la cordelette	2	61
51N107E	NW	20-30	5.1.6	Charbon	charbon bois	1	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Échantillon charbon (S70/90-W75/88)	2	23

Site :Embouchure Jourdain		Inventaire des artefacts et écofacts										
Code : CcFr-1												
Archéologues:		Karine Taché-Francis Lamothe-Rola									Date : octobre 2017	
Analystes:		Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay									Collection :	

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
51N107E	NW	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson de panse à décor dentelé repoussé SMT vase 8	2	24
51N107E	NE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 tesson de panse à décor dentelé repoussé	2	25
51N107E	NE	20-30	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
51N107E	SE	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	petits tessons non décorés avec carbonisation	1	
51N107E	SW	20-30	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	petits tessons non décorés avec carbonisation	1	
51N107E	SW	20-30	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	1	
51N107E	SW	20-30	4.1.10	Quartz	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	hyalin	1	
51N107E	SE	30-35	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	petits tessons non décorés avec carbonisation	1	
51N107E	NE	30-35	4.1.10	Quartz	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag		1	
51N107E	NE	30-35	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	1	
J35	na	28-45	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	chert gris-beige	1	
J35	na	28-45	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson non décoré	1	
J35	na	28-45	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de panse à impressions ondulantes repoussées, SMA vase 5	2	26
J39	na	35	5.1.6	Charbon	charbon bois	1	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Échantillon charbon	2	77
J39	na	na	4.1.27	Quartzite de Mistassini/chert d'Albanel	Éclats	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Taille moyenne	2	
J40	na	na	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson non décoré avec carbonisation	2	
J41	na	na	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Tessons non décorés, dont un au battoir cordé	2	
J41	na	na	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson de bord exfolié, décor à la cordelette	2	50
J42	na	na	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	15	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Tessons non décorés, 10 grenailles; 5 cols SS vase 2	2	51
J42	na	na	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Tesson recollables, Crestellation à motif incisé, lèvres plate, type Huron, fin SS vase 2	2	71
J42	na	na	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits os blanchis	2	

Site : Embouchure Jourdain

Code : CcFr-1

Inventaire des artefacts et écofacts

Archéologues: Karine Taché-Francis Lamothe-Rola
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017
Collection :

Puits/s ondage	Quadrant	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
J37	na	25-35	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 rebord éversé, impression à la cordelette grossière, idem sur la lèvre et à l'intérieur. Intérieur scarifié. SMT. Vase 3	2	72
J37	na	25-35	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	1 unité vase. 1 bord décoré impression linéaire avec rétrécissement de la lèvre. Intérieur non décoré. Carbonisation. S.S. vase 4	2	73
J37	na	25-35	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	16	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Vase huron à haut parement crestellé, 6 bords, 10 col/épaule intérieur non décoré lèvre plate non décorée angle extérieur lèvre avec bande de petites impressions linéaires en dessous- duquel il y a un décor incisé simple d'obliques alternes et de verticales sous la crestellisation. Série de ponctuation triangulaire à la base du parement. Col non décoré. Épaule série de ponctuation triangulaire. Panse lissée. Intérieur croûte carbonisée. vase 2	2	74
J37	na	25-35 cm	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	121	?				Tessons non décorés CARBONISÉS, 11 moyens, 110 grenailles	2	75
J37	na	25-35	1.1.1.991	Céramique de type amérindien	contenant	4	?	4.99	Consommation ind.	Frag	4 tessons de panse non décorés	2	76
J37	na	20	5.1.1	Os	ossements	1	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit os blanchi	2	
J37	na	20	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	chert gris-beige	2	

Site :Pointe Manitou Code : CcFr-3		Inventaire des artefacts et écofacts	
Archéologues: Analystes:	Karine Taché - Francis Lamothe Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay		Date : octobre 2017 Collection :

Sondage	Secteur	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
PM5	A	0-10	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux		1	1			Ent	Objet indéterminé	1	
PM5	A	0-10	5.1.1	Os	ossements	17	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis	1	
PM5	A	10-20	4.1	Matières premières	Éclats divers	26	?	7.1	Indéterminé	Frag	14 quartz, 7 hyalin, 3 chert noir (onondaga?), 1 chert beige (silex?), 1 rhyolite?	1	
PM5	A	10-20	5.1.1	Os	ossements	19	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments	1	
PM5	A	10-20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	6	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petits	1	
PM5	A	10-20	2.2	Verre incolore	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	1	
PM5	A	10-20	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	perle	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de verre ellipsoïdale blanche Type Kidd Ila15	1	1
PM5	A	20-30	4.1.10	Quartz	Fragments	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	Gros fragments ...	1	
PM5	A	20-30	4.1	Matières premières	Éclats divers	10	?	7.1	Indéterminé	Frag	7 quartz, 1 quartz enfumé, 1 hyalin, 1 chert noir (onondaga?)	1	
PM5	A	20-30	5.1.1	Os	ossements	1	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment blanchi	1	
PM5	A	20-30	4.1.10	Quartz	Racloir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Racloir	1	2
PM5	A	30-40	4.1	Matières premières	Éclats et fragments divers	35	?	7.1	Indéterminé	Frag	19 quartz, 8 hyalin, 4 quartzite, 2 chert noir (onondaga?), 2 chert roux	1	
PM9	A	0-10	2.2	Verre incolore	vitre	20	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.	1	
PM9	A	0-10	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou 8 cm.	1	
PM9	A	10-20	4.1.10	Quartz	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Petit grattoir	1	3
PM9	A	10-20	4.1.10	Quartz	Fragments	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Gros fragments dont 1 très gros...	1	
PM9	A	10-20	4.1.10	Quartz	Fragments et éclats	147	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments et éclats petits et moyens	1	
PM9	A	10-20	4.1	Matières premières	Éclats et fragments divers	35	?	7.1	Indéterminé	Frag	1 hyalin, 2 chert noir (onondaga?), 1 chert roux, 3 quartz (altérés ou enfumés)	1	
PM9	A	20-25	4.1	Matières premières	Éclats et fragments divers	27	?	7.1	Indéterminé	Frag	25 quartz, 2 hyalin	1	
PM10	A	10-15	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou 8 cm.	1	
PM10	A	10-15	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments carbonisés	1	

Site :Pointe Manitou Code : CcFr-3		Inventaire des artefacts et écofacts	Date : octobre 2017 Collection :
Archéologues: Karine Taché - Francis Lamothe Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay			

Sondage	Secteur	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
PM10	A	10-15	4.1.10	Quartz	Éclats et fragments divers	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz	1	
PM13	A	0-10	4.1	Matières premières	Éclats et fragments divers	9	?	7.1	Indéterminé	Frag	7 chert ind. (gris), 2 quartz	1	
PM13	A	0-10	4.1.16	Chert	Éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Chert rubanné Éclat retouché	1	4
PM13	A	12	4.1.27	Quartzite de Mistassini/chert d'Albanel	Grattoir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Petit grattoir et pièce esquillée en quartzite	1	5
PM13	A	10-20	4.1.16	Chert	Éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Chert ind. (gris). Petit éclat retouché.	1	6
PM13	A	10-20	4.1	Matières premières	Éclats et fragments divers	7	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 chert ind. (gris), 1 chert gris, 2 quartz, 1 hyalin, 1 chert beige lustré	1	
PM16	A	10-20	4.1.10	Quartz	Racloir	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Racloir	1	7
PM16	A	10-20	4.1.10	Quartz	Éclats et fragments	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz	1	
PM16	A	20-30	4.1.10	Quartz	Fragments	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments quartz	1	
PM17	A	na	4.1.10	Quartz	Éclats et fragments	6	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz	1	
PM21	A	0-10	4.1.16	Chert	Éclats	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Chert gris	1	
PM21	A	10-20	4.1.10	Quartz	Fragment	1	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz	1	
PM21	A	20-30	4.1.10	Quartz	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag		1	
PM22	A	0-20	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	10	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entrepo sage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Non conservé	1	
PM22	A	0-30	4.1	Matières premières	Éclats et fragments divers	11	?	7.1	Indéterminé	Frag	5 quartz dont 1 gros, 5 rhyolite?, 2 quartz grossier	1	
PM23	A	0-15	3.1.7.1	Nickel	Monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	10 sous Canada 1945	1	8
PM23	A	0-15	3.1.7.1	Nickel	Monnaie	1	1	5.2	Commerce	Ent	5 sous, Canada 1931	1	9
PM23	A	15	4.1	Matières premières	Éclats divers	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	2 chert, 1 quartz	1	
PM24	A	20-30	4.1.10	Quartz	Bloc débité	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Nucléus? 10 cm x 6 cm	1	10
PM25	A	na	3.1	Métaux et alliages	Cartouche	5	1	3.9.2.1	Chasse/guerre, munitions	Frag	Cartouche calibre No 12, Dominion Meteor, Made in Canada (vers 1940?)	1	
PM26	A	10-20	4.1.10	Quartz	Éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Grosfragment retouché 6 cm x 4 cm	1	11

Site : Pointe Manitou Code : CcFr-3		Inventaire des artefacts et écofacts	Date : octobre 2017 Collection :
Archéologues: Karine Taché - Francis Lamothe Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay			

Sondage	Secteur	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
PM27	B	20-30	4.1.16	Chert	Pointe	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Frag	Base de pointe à encoches latérales	1	12
PM30	A	0-25	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert gris	1	
PM31	B	10-20	4.1.10	Quartz	Éclat	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz hyalin	1	
PM37	B	0-01	4.1.16	Chert	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Chert brun-gris	1	
PM38	A	10-20	4.1.10	Quartz	Éclat	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz (hyalin?)	1	
PM38	A	15	4.1.10	Quartz	Éclat retouché	1	1	1.1.1.1	Pierre, dure, outil	Ent	Gros fragment retouché 4 cm x 2,5 cm	1	13
PM39	C	20-30	4.1.10	Quartz	Fragment	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz	1	
PM40	C	10-20	4.1.10	Quartz	Éclats	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Quartz	1	
												1	

Archéologues: Karine Taché - Francis Lamothe
Analystes: Francis Lamothe-Karine Taché-Roland Tremblay

Date : octobre 2017
Collection :

Sondage	Secteur	Niveau	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
na	na	na	7.12	Acier et bois	Matériau composite, acier et bois	1	1	3.7.2	Guerre, armes à feu	Frag	Révolver à barillet en acier, crosse en bois. Trouvé il y a environ 40 ans dans le Petit lac Nomingue M. Jacques Lacoste, à environ 10 m de la rive devant sa propriété. Pepperbox 22. Vers 1860?	1	

Annexe D

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **9**

LOT **48N106E
QSE 70-90**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pointe de projectile**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **Longueur 31 mm**

RÉFÉRENCE

Largeur base distale 22 mm

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Pointe triangulaire à encoches en chert Onondaga. Possible type Meadowood. Semble remodifiée à partir de l'apex

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **10**

LOT **48N106E
QNW 20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU **1.1.1.99**

FONCTION **4.99 consommation**

ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de panse décoré à la cordelette. Sylvicole moyen tardif.
Vase #7 jointif avec tessons catalogue 19, 20, 29, 52, 42, 43, 44, 47, 70.

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **11**

LOT **48N106E
QNE 20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Grattoir**

MATERIAU **4.1.16 chert** FONCTION **1.1.1.1 outil** ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **Front 15 mm
longueur 21 mm**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Grattoir en chert. Possible traces d'utilisation sur une des arêtes (qui ne correspond pas au front du grattoir). Forme de crochet pointu à proximité du front a pu avoir une utilisation fonctionnelle

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **12**

LOT ^{48N106E}
QNE + SE 20-50

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Biface**

MATERIAU **4.1.27** FONCTION **1.1.1.1 outil** ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS Longueur résiduelle 21 mm
Largeur résiduelle 13 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **fragment**

DESCRIPTION

Fragment distal de biface en quartzite de Mistassini

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **13**

LOT **48N106E
QSW+SE 60-80** CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pointe de projectile**

MATERIAU **4.16** FONCTION **1.1.1.1 outil** ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **longueur 17 mm
largeur 9 mm** RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1** NBRE OBJETS **1** ÉTAT **fragment**

DESCRIPTION

Fragment bifacial de pointe de projectile en chert. Pas d'association perceptible avec le fragment cat# 67...

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **14**
 LOT 48N106E CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR
 QSE 60-80
 OBJET Charbon de bois
 MATERIAU 4.1 FONCTION 7.4 Témoins de combustion ORIGINE Indéterminée
 DATATION CONTEXTE ARCHÉO
 DIMENSIONS RÉFÉRENCE
 NBRE FRAGMENTS 1 NBRE OBJETS 1 ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon pour datation

DÉCOR FABRICATION
 MARQUE FABRICANT
 COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
 DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **15**

LOT 48N106E

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

QNW 40-50

OBJET Petit percuteur?

MATERIAU 4.1.

FONCTION 1.1.1.1 outil

ORIGINE autre

DATATION Préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

45 mm diam

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Petit cailloux arrondi peut être utilisé comme percuteur

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE CcFr-1

NOM DU SITE Ruisseau Jourdain

No CAT 16

LOT 48N106E
QNW 40-50

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Grattoir

MATERIAU 4.1.16

FONCTION 1.1.1.1 outil

ORIGINE autre

DATATION Préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 1 19 mm
front 2 16 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 1

NBRE OBJETS 1

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Grattoir en chert sur plusieurs arêtes

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CCFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **17**
 LOT 48N106E QNW 70-80 CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR
 OBJET Sol
 MATERIAU 4.1 FONCTION 7.1 Indéterminée ORIGINE Indéterminée
 DATATION CONTEXTE ARCHÉO
 DIMENSIONS RÉFÉRENCE
 NBRE FRAGMENTS 1 NBRE OBJETS 1 ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon de sol intérieur contenant ferreux pour analyse

DÉCOR FABRICATION
 MARQUE FABRICANT
 COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
 DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **18**

LOT 48N106E

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Grattoir**

MATERIAU 4.1.16

FONCTION 1.1.1.1 outil

ORIGINE autre

DATATION Préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front résiduel 14 mm

RÉFÉRENCE

longueur résiduelle 10 mm

NBRE FRAGMENTS 1

NBRE OBJETS 1

ÉTAT Frag

DESCRIPTION

Grattoir en chert

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **19**

LOT 48N106E
QNW 70-80

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Fragment base de parement, décor à la cordelette. Sylvicole moyen tardif.
Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10, 20, 29, 52, 42, 43, 44, 47, 70.

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **20**

LOT 48N106E

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

QNW 70-80

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson épaule décoré à la cordelette. Sylvicole moyen tardif.

Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,29,52,42,43,44,47,70.

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE Pas de carbonisation ni croûte

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **21**

LOT **51N107E
QNE 0-10**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pointe de projectile**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **Largeur base 17 mm**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Frag**

DESCRIPTION

Base de pointe à encoches, chert noir.

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **22**

LOT 51N107E
QSE 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pointe de projectile**

MATERIAU **4.1.18**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **15mm diam du fragment**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Frag**

DESCRIPTION

Fragment de pointe à encoches sur éclat en quartzite de Mistassini

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **23**

LOT 51N107E QNW CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

OBJET Charbon de bois

MATERIAU 4.1 FONCTION 7.4 Témoins ORIGINE Indéterminée

DATATION de combustion

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹ NBRE OBJETS ¹ ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon pour datation

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **24**

LOT 51N107E
QNW 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

1 tesson de panse à décor dentelé repoussé avec carbonisation. SMT.
Vase #8. Échantillonné pour analyses de résidus (il ne reste rien à extraire)

DÉCOR dentelé repoussé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **25**

LOT ^{51N107E}
QNE 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

1 tesson de panse à décor dentelé repoussé

DÉCOR dentelé repoussé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **26**

LOT ^{J35}
28-45

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99

FONCTION 4.99 consommation

ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

Tesson de panse à impressions ondulantes repoussées. Vase #5. Échantillonné pour analyse de résidus. SMA
Pas de résidus ou carbonisation pour autres analyses

DÉCOR Impression ondulante

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **27**

LOT ^{49N107E}
QNE 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Charbon de bois

MATERIAU 4.1

FONCTION 7.4 Témoins de combustion ORIGINE Indéterminée

DATATION

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon pour datation

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **28**

LOT **49N107E
QNE nettoyage**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Grattoir**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **Front 12 mm
Longueur 10 mm**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Très petit grattoir en chert

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **29**

LOT 49N107E
général 0-10

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99

FONCTION 4.99 consommation

ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Petit tesson de col à décor à la cordelette, scarification interne. SMT

Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,20,29,42,43,44,47,70.

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **30**

LOT 49N107E
QNW 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Perle de verre**

MATERIAU **2.3.2.1**

FONCTION **4.4.6** Parures et Bjoux

ORIGINE **autre**

DATATION Historique
(Régime français)

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS 5 mm longueur
3 mm diam

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **0**

NBRE OBJETS **2**

ÉTAT **complets**

DESCRIPTION

Perles de verre étiré blanche de forme tubulaire. Association possible avec perle identique catalogue 40. Régime français

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE **Type Ia5 (Kidd et Kidd 1970)**

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **31**

LOT 49N107E
QSE 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de col, décor à impressions ondulantes.
SMA

DÉCOR Impressions ondulantes

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **32**

LOT 49N107E QSE CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

OBJET Charbon de bois

MATERIAU 4.1 FONCTION 4.8.1 Chauffage ORIGINE Indéterminée

DATATION CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹ NBRE OBJETS ¹ ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon pour datation

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **33**

LOT 49N107E
QNW 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Grattoir

MATERIAU 4.1.16

FONCTION 1.1.1.1 outil

ORIGINE autre

DATATION Préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 13 mm
Longueur 12 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Très petit grattoir en chert

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **34**

LOT 49N107E
QNW 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pièce esquillée**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **fragment 20mm diam**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Pièce esquillée en chert gris-beige et noir

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **35**

LOT ^{49N107E}
QNE 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Éclat retouché

MATERIAU 4.1.16 chert FONCTION 1.1.1.1 outil ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS fragment 20 mm diam

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Éclat de chert retouché

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **36**

LOT 49N106E
QSW 0-10

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Petit tesson à décor dentelé

DÉCOR Dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **37**

LOT 49N106E QSW
10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Grattoir**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS Front 20 mm,
Longueur 17 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Petit grattoir en chert

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE CcFr-1

NOM DU SITE Ruisseau Jourdain

No CAT 38

LOT 49N106E
QNW 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Grattoir

MATERIAU 4.1.16

FONCTION 1.1.1.1 outil

ORIGINE autre

DATATION Préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 16 mm
Longueur 15 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 1

NBRE OBJETS 1

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Petit grattoir en chert

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **39**
 LOT 48N106E QNW 10-20 CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR
 OBJET Tesson de céramique de type amérindien
 MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre
 DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO
 DIMENSIONS RÉFÉRENCE
 NBRE FRAGMENTS **1** NBRE OBJETS **1** ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de panse décoré à la cordelette.

DÉCOR cordelette FABRICATION
 MARQUE FABRICANT
 COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **40**

LOT 49N106E QNE
20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Perle de verre**

MATERIAU **2.3.2.1**

FONCTION **4.4.6**

ORIGINE **autre**

DATATION Historique
Régime français

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS 5 mm longueur
3 mm diam

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **complet**

DESCRIPTION

Perle de verre étiré blanche de forme tubulaire. Association possible avec perle identique catalogue 30

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE Type Ia5 (Kidd et Kidd 1970)

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **41**

LOT **49N106E QSW
20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pierre utilisée**

MATERIAU **4.1**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **30 mm diam**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Aspect patiné... manuport, petit percuteur, battefeu?

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **42**

LOT ^{49N107E}
QNE 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **3**

NBRE OBJETS **?**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tessons de panse, décor dentelé. SMT
Vase #7, 2 jointifs avec tessons catalogue 10,19,20,29,52,43,44,47,70. Pas de croûte ni
carbonisation

DÉCOR Dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **43**

LOT **49N106E
QSE 20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU **1.1.1.99** FONCTION **4.99 consommation** ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique (SMT)** CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **fragment**

DESCRIPTION

Tesson de panse décoré à la cordelette.SMT.

Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,20,29,52,42,44,47,70.

DÉCOR **cordelette**

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **44**

LOT **49N106E
QSE 20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU **1.1.1.99**

FONCTION **4.99 consommation**

ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Décor à la cordelette grossière, bord et lèvre avec
bourrelet sublabial. Croûte. SMT.
Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,20,29,52,42,43,47,70.

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **45**

LOT **49N106E
QSE 20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson, décor à la cordelette

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **46**

LOT **49N106E
QSE 20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Grattoir**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **Préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS **25 mm x 10 mm**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Fragment distal**

DESCRIPTION

Grattoir en chert gris, taille «standard»

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **47**

LOT 49N106E
QSW 30-40 CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 4 NBRE OBJETS 1 ÉTAT fragment

DESCRIPTION

4 tessons recollables, panse, décor à la cordelette grossière, motif complexe, scarification interne.
SMT. Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,20,29,52,42,43,44,70.

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **48**

LOT ^{49N107E}
QNE 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

Tesson de bord(lèvre), émoussé, décor extérieur à impressions ondulantes, intérieur indéterminé

DÉCOR Impressions ondulantes

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **49**

LOT ^{49N107E}
QNW 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de panse, possible décor dentelé

DÉCOR Dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **50**

LOT J41

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistoriqueCONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de bord exfolié, décor à la cordelette

DÉCOR Cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **51**

LOT **J42**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Tesson de céramique de type amérindien**

MATERIAU **1.1.1.99**

FONCTION **4.99** consommation

ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique (SS)** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **15**

NBRE OBJETS **?**

ÉTAT **fragment**

DESCRIPTION

Tessons non decorés, 10 grenailles; 5 tessons de col. Nombreux tessons joints avec le vase #2 (huron type Lalonde High Collar) voir no de cat. 71 et 74

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **52**

LOT ^{49N106E}
QSE 30-40

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Petit tesson de panse à décor dentelé, SMT

Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,20,29,42,43,44,47,70.

DÉCOR Dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **53**

LOT ^{49N106E}
QSE 30-40

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Petit tesson à décor dentelé

DÉCOR Dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **54**

LOT ^{48N106E-49N106E}
^{48N107E-49N107E}
nettoyage général

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 2

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

Petits tessons avec décor dentelé. Nettoyage après extraction des racines, ensemble des 4 puits de la souche. SMA

DÉCOR dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **55**

LOT 48N107E
QNE 20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Éclat retouché**

MATERIAU **4.1.16**

FONCTION **1.1.1.1 outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS front 13 mm
longueur 16 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Éclat retouché en chert

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **56**

LOT ^{51N107E}
QNE 0-10

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 2

NBRE OBJETS 2

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

Petits tessons avec décor dentelé. SMA

DÉCOR dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **57**

LOT ^{51N107E}
QSW 0-10

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 3

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

2 tessons non décorés; 1 tesson à décor dentelé repoussé. SMA

DÉCOR 1 dentelé repoussé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **58**

LOT 51N107E
QNE 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **7**

NBRE OBJETS **?**

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

1 tesson avec décor à impression ondulante SMT; 1 tesson avec décor dentelé
Tesson à impression ondulante = vase #10, jointif avec tessons du catalogue 63. Grenailles
indétgerminées.

DÉCOR 1 impression ondulante
1 dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **59**

LOT ^{51N107E}
QSW 10-20

CODE TEMPORAIRE

No CATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 4

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

Petits tessons de panse, décors à impressions basculantes et ondulantes, SMA

DÉCOR Impressions ondulantes et basculantes

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **60**

LOT **51N107E
QNW (10-20)**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Tesson de céramique de type amérindien**

MATERIAU **1.1.1.99**

FONCTION **4.99 consommation**

ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique (SMA)**

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **fragments**

DESCRIPTION

Tesson à décor dentelé SMA

DÉCOR **Dentelé**

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **61**

LOT ^{51N107E}
QNW 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99

FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

Tesson de bord, décor à la cordelette. Vase #6, jointifs avec no de cat. 62. Pas de croûte ni carbonisation

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **62**

LOT 51N107E
QSE 10-20

CODE TEMPORAIRE

No CATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 1

NBRE OBJETS 1

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de bord, décor extérieur croisillons à la cordelette, intérieur avec ponctuations à bosses. Vase #6, jointifs avec no de cat. 61 SMT. Pas de croûte ou traces de carbonisation

DÉCOR Croisillons à la cordelette
et ponctuation à bosses

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **63**

LOT 51N107E QSE 10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99

FONCTION 4.99 consommation

ORIGINE autre

DATATION préhistorique
(dont SMA)

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 11

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

3 non décorés; 4 tessons à décor dentelé; 4 tessons avec impressions ondulantes dont 1 avec ponctuations à bosses; 1 avec impressions linéaires. Certains tessons ont des marques de carbonisation

DÉCOR 4 dentelé
4 impression ondulante

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE Un des tessons avec impression ondulante (exfolié) est un tesson de col qui correspond au vase #9 (SMA) jointif avec tesson similaire dans catalogue 68). Il pourrait être utilisé pour l'analyse de résidus par la pâte. Pas de croute ou carbonisation pour ce tesson

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **64**

LOT 51N107E
QSE 0-10

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMT) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 3

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

2 tessons à décor cordelette dont 1 avec ponctuation à bosse; 1 avec décor impression. SMT
Vase #10 jointif avec un tesson du catalogue 64. Pas de croûte ni de carbonisation

DÉCOR 2 cordelette

FABRICATION

MARQUE 1 décor impression

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **65**

LOT 48N107E
QSE 30-40

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Hachoir**

MATERIAU **4.1.10** FONCTION **1.1.1.1outil** ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS Front 70 mm
longueur 60 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Possible hachoir bifacial en quartz

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **66**

LOT 48N107E
QSW 40+

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Éclat retouché

MATERIAU 4.1.16chert FONCTION 1.1.1.1outil ORIGINE autre

DATATION préhistoriqueCONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 19 mm
largeur 10 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ¹

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Éclat de chert retouché

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **67**

LOT 48N107E
QSW 40+

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Biface

MATERIAU 4.1.16 chert FONCTION 1.1.1.1 outil ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Longueur 18 mm
Longueur 13 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 1

NBRE OBJETS 1

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Fragment de biface en chert

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **68**

LOT **48N107E
QNE 30-40** CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU **1.1.1.99** FONCTION **4.99 consommation** ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SMA) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1** NBRE OBJETS **1** ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tesson de col à impressions ondulantes fines repoussées en bandes horizontales, le tout sur une pâte foncée et dure. SMA
Vase #9 jointif avec un des tessons de col du catalogue 63.
Exfolié, pas de croûte ni carbonisation

DÉCOR Impressions ondulantes

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **69**

LOT 48N107E
QSE 40+

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pierre à fusil**

MATERIAU **4.1.8**

FONCTION **3.9.2.2**

ORIGINE **autre**

Chasse/guerre, accessoires

DATATION Historique
(Régime français)

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 31mm
Longueur 25 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Complet**

DESCRIPTION

Pierre à fusil en silex sur éclat très pâle/altéré,
type «hollandais». Régime français plutôt 2e moitié 17e siècle

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **70**

LOT **49N106E
QNW 0-10**

CODE TEMPORAIRE

No CATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU **1.1.1.99**

FONCTION **4.99 consommation** ORIGINE autre

DATATION préhistorique
(SMA et SMT)

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **2**

NBRE OBJETS **2**

ÉTAT fragments

DESCRIPTION

1 tesson decore a la cordelette SMT; 1 tesson col decor dentele SMA
Tesson SMT = Vase #7 jointif avec tessons catalogue 10,19,20,29,52,42,43,44,47. Tesson SMT
échantillonné pour analyse de résidus

DÉCOR Cordelette et Dentelé

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1**

NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain**

No CAT **71**

LOT **J42**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Tesson de céramique de type amérindien**

MATERIAU **1.1.1.99**

FONCTION **4.99** consommation

ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique (SS)** CONTEXTE **ARCHÉO**

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **3**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **fragments**

DESCRIPTION

Tessons recollables, Crestellation à motif incisé, lèvre plate. Tessons joints avec le vase #2 (huron type Lalonde High Collar) voir no de cat. 51 et 74, fin SS

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **72**

LOT J37
25-35

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique SMT CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

1 rebord éversé, impression à la cordelette grossière, idem sur la lèvre et à l'intérieur.
Intérieur scarifié. SMT. Vase #3. Échantillonné pour analyse de résidus. Il ne reste plus
de croûte pour autres analyses

DÉCOR cordelette

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **73**

LOT J37
25-35

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SS) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS ²

NBRE OBJETS ¹

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

1 bord décoré impression linéaire avec rétrécissement de la lèvre. Intérieur non décoré. 1 possible tesson de col. Tesson décoré =Carbonisation. S.S. Vase #4. Échantillonné pour analyse de résidus. Il reste suffisamment de carbonisation pour autres analyses

DÉCOR Impressions linéaires

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE CcFr-1

NOM DU SITE Ruisseau Jourdain

No CAT 74

LOT J37
25-35

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique (SS) CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 13

NBRE OBJETS 1

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Vase huron à haut parement crestellé, 6 bords, 10 col/épaule intérieur non décoré lèvre plate non décorée angle extérieur lèvre avec bande de petites impressions linéaires. Tessons jointifs avec le vase #2 (huron type Lalonde High Collar) voir no de cat. 51 et 71. Reste beaucoup de carbonisation pour autres analyses.

DÉCOR Impressions linéaires

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **75**

LOT J37
25-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 121

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tessons non décorés CARBONISES, 11 moyens, 110 grenailles

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **76**

LOT ¹³⁷
25-35

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Tesson de céramique de type amérindien

MATERIAU 1.1.1.99 FONCTION 4.99 consommation ORIGINE autre

DATATION préhistoriqueCONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 4

NBRE OBJETS ?

ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Tessons de panse non décorés

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **77**
 LOT J39 CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR
 OBJET Charbon de bois
 MATERIAU 4.1 FONCTION 7.4 Témoins ORIGINE Indéterminée
 de combustion
 DATATION CONTEXTE ARCHÉO
 DIMENSIONS RÉFÉRENCE
 NBRE FRAGMENTS ¹ NBRE OBJETS ¹ ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon pour datation

DÉCOR
MARQUE
COMMENTAIRE

FABRICATION
FABRICANT

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-1** NOM DU SITE **Ruisseau Jourdain** No CAT **78**
 LOT 49N107E QNE CODE TEMPORAIRE NoCATAL. ANTÉR
 OBJET Charbon de bois
 MATERIAU 4.1 FONCTION 4.8.1 Chauffage ORIGINE Indéterminée
 DATATION CONTEXTE ARCHÉO
 DIMENSIONS RÉFÉRENCE
 NBRE FRAGMENTS ¹ NBRE OBJETS ¹ ÉTAT fragment

DESCRIPTION

Échantillon pour datation

DÉCOR
MARQUE
COMMENTAIRE

FABRICATION
FABRICANT

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3**

NOM DU SITE **Pointe Manitou**

No CAT **1**

LOT ^{PM5}
10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Perle de verre**

MATERIAU **2.3.2.1**

FONCTION **4.4.6 Parures et Bijoux**

ORIGINE **autre**

DATATION **Historique
(Régime français)**

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS **9 mm longueur
4 mm diam**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **0**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Perle de verre étiré blanche de forme ellipsoïdale. Régime français. Habituellement diagnostique de la période 1600-1630

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE **Type Ia15**

REFERENCES

Kidd et Kidd 1970

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **2**

LOT PM5
20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Racloir**

MATERIAU 4.1.10 Quartz

FONCTION 1.1.1.1 Pierre, dure,
outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 60 mm
longueur 30 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Frag

DESCRIPTION

Racloir en quartz

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3**

NOM DU SITE **Pointe Manitou**

No CAT **3**

LOT PM9
10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Grattoir**

MATERIAU 4.1.10 Quartz

FONCTION 1.1.1.1
Pierre, dure, outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 20 mm
longueur 15 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Grattoir en quartz

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **04**

LOT **PM13
0-10**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Éclat retouché**

MATERIAU **4.1.16 chert**

FONCTION **1.1.1.1
Pierre, dure, outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique**

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS **Front 26 mm
longueur 19 mm**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Eclat retouche en chert rubanne

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **5**

LOT PM13
12

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Grattoir et pièce esquillée

MATERIAU 4.1.10 Quartzite de Mistassini/chert d'Albanel FONCTION 1.1.1.1 Pierre, dure, outil ORIGINE autre

DATATION préhistorique CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 20 mm RÉFÉRENCE
longueur 19 mm

NBRE FRAGMENTS 1 NBRE OBJETS 1 ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Grattoir et piece esquillee en quartzite

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **06**

LOT PM13
10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Éclat retouché**

MATERIAU 4.1.16 chert

FONCTION 1.1.1.1
Pierre, dure, outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 13 mm
longueur 16 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Entier**

DESCRIPTION

Eclat retouche en chert

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **7**

LOT PM16
10-20

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Racloir**

MATERIAU 4.1.10 Quartz

FONCTION 1.1.1.1
Pierre, dure, outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 59 mm
longueur 55 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Racloir en quartz

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3**

NOM DU SITE **Pointe Manitou**

No CAT **8**

LOT PM23
0-15

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pièce de Monnaie**

MATERIAU 3.1.7.1
Nickel

FONCTION 5.2
Commerce

ORIGINE Canada

DATATION 1945

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS 18 mm diam

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Piece de 10 sous 1945, George 6 et Bluenose

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3**

NOM DU SITE **Pointe Manitou**

No CAT **9**

LOT PM23
0-15

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pièce de Monnaie**

MATERIAU 3.1.7.1
Nickel

FONCTION 5.2
Commerce

ORIGINE Canada

DATATION 1931

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS 21 mm diam

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Piece de 5 sous 1931, George 5 et «canada five 5 cents» avec feuilles d'érable

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **10**

LOT PM24
20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET Galet retouché

MATERIAU 4.1.10 Quartz

FONCTION 1.1.1.1
Pierre, dure, outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 75 mm
longueur 60 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS 1

NBRE OBJETS 1

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Gros galet retouche en quartz

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **11**

LOT PM5
20-30

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Fragment retouché**

MATERIAU 4.1.10 Quartz

FONCTION 1.1.1.1
Pierre, dure, outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 60 mm
longueur 40 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Gros fragment retouche en quartz

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **12**

LOT **PM27
20-30**

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Pointe de projectile**

MATERIAU **4.1.16 chert**

FONCTION **1.1.1.1
Pierre, dure, outil**

ORIGINE **autre**

DATATION **préhistorique**

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS **largeur base 19 mm
longueur résiduelle 20 mm**

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT **Frag**

DESCRIPTION

Base de pointe a encoches laterales. Fragment proximal. Chert d'aspect altère.

DÉCOR

FABRICATION **Pierre taillée**

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR **Francis Lamothe**
DATE DE CATALOGAGE **Mars 2018**

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE **CcFr-3** NOM DU SITE **Pointe Manitou** No CAT **13**

LOT PM38

CODE TEMPORAIRE

NoCATAL. ANTÉR

OBJET **Éclat retouché**

MATERIAU 4.1.10 Quartz

FONCTION 1.1.1.1
Pierre, dure, outil

ORIGINE autre

DATATION préhistorique

CONTEXTE ARCHÉO

DIMENSIONS Front 43 mm
longueur 25 mm

RÉFÉRENCE

NBRE FRAGMENTS **1**

NBRE OBJETS **1**

ÉTAT Entier

DESCRIPTION

Eclat retouche en quartz

DÉCOR

FABRICATION Pierre taillée

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Francis Lamothe
DATE DE CATALOGAGE Mars 2018

Annexe E

Projet: NOM2017 Jourdain CcFr-1

Archéologue: KT

Film no: 1

Type NUM

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
17-07-2017	1	CcFr1-2017_NUM1-001	Général	Établissement du carroyage	S
17-07-2017	2	CcFr1-2017_NUM1-002	Général	Établissement du carroyage	W
17-07-2017	3	CcFr1-2017_NUM1-003	Général	Établissement du carroyage	NUM
17-07-2017	4	CcFr1-2017_NUM1-004	Général	Établissement du carroyage	E
17-07-2017	5	CcFr1-2017_NUM1-005	Général	Établissement du carroyage	E
17-07-2017	6	CcFr1-2017_NUM1-006	Général	Établissement du carroyage	S
17-07-2017	7	CcFr1-2017_NUM1-007		Quatre premiers puits autour de la souche	W
17-07-2017	8	CcFr1-2017_NUM1-008		Quatre premiers puits autour de la souche	N
17-07-2017	9	CcFr1-2017_NUM1-009		Vue générale aire de fouille fin de journée	S
17-07-2017	10	CcFr1-2017_NUM1-010		Vue générale aire de fouille fin de journée	S
17-07-2017	11	CcFr1-2017_NUM1-011		49N106E 49N107E (nord en haut)	
17-07-2017	12	CcFr1-2017_NUM1-012		48N106E 48N107E (sudd en haut)	
17-07-2017	13	CcFr1-2017_NUM1-013		48N106E 48N107E (sudd en haut)	
18-07-2017	14	CcFr1-2017_NUM1-014	49N107E	Q NE Échantillon de charbon en place	
18-07-2017	15	CcFr1-2017_NUM1-015	51N107E	Fin niveau 1 (0-10cm), enlèvement souche	
18-07-2017	16	CcFr1-2017_NUM1-016	51N107E	Fin niveau 1 (0-10cm), enlèvement souche	
18-07-2017	17	CcFr1-2017_NUM1-017	49N107E	Fin du niveau 2 (10-20) avec périmètre structure foyer	S
18-07-2017	18	CcFr1-2017_NUM1-018	Général	Vue générale aire de fouille au sud de la ligne 50N fin de journée	S
18-07-2017	19	CcFr1-2017_NUM1-019	49N106E 49N107E	Nord en haut	
18-07-2017	20	CcFr1-2017_NUM1-020	48N106E 48N107E	Sud en haut	
18-07-2017	21	CcFr1-2017_NUM1-021	Ambiance	Château sable Albert	
18-07-2017	22	CcFr1-2017_NUM1-022	raté	raté	
18-07-2017	23	CcFr1-2017_NUM1-023	raté	raté	
19-07-2017	24	CcFr1-2017_NUM1-024	49N107E	Q NE Concentration charbon, foyer (30 cm)	
19-07-2017	25	CcFr1-2017_NUM1-025	48N106E	Destruction souche à la scie mécanique	NW
19-07-2017	26	CcFr1-2017_NUM1-026	51N107E	Q SE Lentille de sol noir charbonneux	N
19-07-2017	27	CcFr1-2017_NUM1-027	51N107E	Q SE Lentille de sol noir charbonneux	N
19-07-2017	28	CcFr1-2017_NUM1-028	Ambiance	Destruction souche à la scie mécanique	
19-07-2017	29	CcFr1-2017_NUM1-029	J35 J36	Sondages à l'ouest de la maison Bélanger	
19-07-2017	30	CcFr1-2017_NUM1-030	J36	Strati paroi W	W
19-07-2017	31	CcFr1-2017_NUM1-031	J35	Strati paroi W	W
19-07-2017	32	CcFr1-2017_NUM1-032	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	33	CcFr1-2017_NUM1-033	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	34	CcFr1-2017_NUM1-034	J37	Tesson de poterie	

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
19-07-2017	35	CcFr1-2017_NUM1-035	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	36	CcFr1-2017_NUM1-036	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	37	CcFr1-2017_NUM1-037	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	38	CcFr1-2017_NUM1-038	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	39	CcFr1-2017_NUM1-039	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	40	CcFr1-2017_NUM1-040	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	41	CcFr1-2017_NUM1-041	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	42	CcFr1-2017_NUM1-042	J37	Tesson de poterie	
19-07-2017	43	CcFr1-2017_NUM1-043	48N106E 48N107E	Vue en plan fin de journée	S
19-07-2017	44	CcFr1-2017_NUM1-044	49N106E 49N107E	Vue en plan fin de journée	N
19-07-2017	45	CcFr1-2017_NUM1-045	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
19-07-2017	46	CcFr1-2017_NUM1-046	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
19-07-2017	47	CcFr1-2017_NUM1-047	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
19-07-2017	48	CcFr1-2017_NUM1-048	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
19-07-2017	49	CcFr1-2017_NUM1-049	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
19-07-2017	50	CcFr1-2017_NUM1-050	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
19-07-2017	51	CcFr1-2017_NUM1-051	J37	Tessons de poterie e <i>in situ</i>	
20-07-2017	52	CcFr1-2017_NUM1-052	J37	Environnement au tour du sondage 37	S
20-07-2017	53	CcFr1-2017_NUM1-053	J37	Environnement au tour du sondage 37	N
20-07-2017	54	CcFr1-2017_NUM1-054	Ambiance	Break!	
20-07-2017	55	CcFr1-2017_NUM1-055	Ambiance	Break!	
20-07-2017	56	CcFr1-2017_NUM1-056	Ambiance	Break!	
20-07-2017	57	CcFr1-2017_NUM1-057	Ambiance	Break!	
20-07-2017	58	CcFr1-2017_NUM1-058	Ambiance	Break!	
20-07-2017	59	CcFr1-2017_NUM1-059	Ambiance	Break!	
20-07-2017	60	CcFr1-2017_NUM1-060	Ambiance	Break!	
20-07-2017	61	CcFr1-2017_NUM1-061	Ambiance	Break!	
20-07-2017	62	CcFr1-2017_NUM1-062	J37	Strati, paroi S	S
20-07-2017	63	CcFr1-2017_NUM1-063	J37	Strati, paroi S	S
20-07-2017	64	CcFr1-2017_NUM1-064	49N106E	Destruction souche à la scie mécanique	W
20-07-2017	65	CcFr1-2017_NUM1-065	49N106E	Destruction souche à la scie mécanique	W
20-07-2017	66	CcFr1-2017_NUM1-066	51N107E	Strati, paroi E	E
20-07-2017	67	CcFr1-2017_NUM1-067	51N107E	Fin de fouille	S
20-07-2017	68	CcFr1-2017_NUM1-068	Ambiance	KT VW et <i>MAXIMUM</i>	S
20-07-2017	69	CcFr1-2017_NUM1-069	Tranchée	Ambiance	
20-07-2017	70	CcFr1-2017_NUM1-070	Tranchée	Ambiance	

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
20-07-2017	71	CcFr1-2017_NUM1-071	49N107E	Fin de fouille	
20-07-2017	72	CcFr1-2017_NUM1-072	49N107E	Strati, paroi W	W
20-07-2017	73	CcFr1-2017_NUM1-073	49N106E	Fin de fouille	
20-07-2017	74	CcFr1-2017_NUM1-074	49N106E	Strati, paroi W	W
20-07-2017	75	CcFr1-2017_NUM1-075	49N107E	Strati, paroi E	E
21-07-2017	76	CcFr1-2017_NUM1-076	48N107E	Général, début 20-30 cm (+remblai enlevé)	N
21-07-2017	77	CcFr1-2017_NUM1-077	48N107E	Général, début 20-30 cm (+remblai enlevé) SANS LES ÉCHELLES	N
21-07-2017	78	CcFr1-2017_NUM1-078	J39	Zone de combustion visible en paroi S	
21-07-2017	79	CcFr1-2017_NUM1-079	J39	Zone de combustion en plan (35 cm sous surface)	
21-07-2017	80	CcFr1-2017_NUM1-080	J39	Zone de combustion en plan (50 cm sous surface)	
21-07-2017	81	CcFr1-2017_NUM1-081	J39	Zone de combustion en plan (50 cm sous surface)	
21-07-2017	82	CcFr1-2017_NUM1-082	48N106E	FOYER (Q NW) à 40 cm sous la surface	
21-07-2017	83	CcFr1-2017_NUM1-083	48N107E	Q SW Outil quartz <i>in situ</i>	N
21-07-2017	84	CcFr1-2017_NUM1-084	48N107E	Q SW Outil quartz <i>in situ (détail)</i>	N
21-07-2017	85	CcFr1-2017_NUM1-085	48N106E	FOYER (Q NW) à 50 cm sous la surface	
21-07-2017	86	CcFr1-2017_NUM1-086	48N106E	FOYER (Q NW) à 55 cm sous la surface	
21-07-2017	87	CcFr1-2017_NUM1-087	48N10E 48N107E	Vue en plan fin de journée	S
21-07-2017	88	CcFr1-2017_NUM1-088	48N10E 48N107E	Vue en plan fin de journée	N
24-07-2017	89	CcFr1-2017_NUM1-089	48N106E	Pierre plate (45 cm sous surface)	
24-07-2017	90	CcFr1-2017_NUM1-090	48N106E	Vue générale après nettoyage bran de scie et pierre plate en place	
24-07-2017	91	CcFr1-2017_NUM1-091	48N107E	Vue générale après nettoyage bran de scie et pierre plate en place (sud en haut)	
24-07-2017	92	CcFr1-2017_NUM1-092	49N106E	Vue générale après nettoyage bran de scie et pierre plate en place (nord en haut)	
24-07-2017	93	CcFr1-2017_NUM1-093	49N107E	Vue générale après nettoyage bran de scie et pierre plate en place (nord en haut)	
24-07-2017	94	CcFr1-2017_NUM1-094	aire de fouille	Vue générale après élagage du week-end	NE
24-07-2017	95	CcFr1-2017_NUM1-095	aire de fouille	Vue générale après élagage du week-end	N
24-07-2017	96	CcFr1-2017_NUM1-096	aire de fouille	Vue générale après élagage du week-end	S
24-07-2017	97	CcFr1-2017_NUM1-097	48N106E	Base de foyer/petit trou avec métal ferreux (68 cm sous surface)	N
24-07-2017	98	CcFr1-2017_NUM1-098	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	99	CcFr1-2017_NUM1-099	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	100	CcFr1-2017_NUM1-100	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	101	CcFr1-2017_NUM1-101	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	102	CcFr1-2017_NUM1-102	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	103	CcFr1-2017_NUM1-103	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	104	CcFr1-2017_NUM1-104	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	105	CcFr1-2017_NUM1-105	48N106E	Objet de métal dégagé à la base du foyer (75-85 cm)	
24-07-2017	106	CcFr1-2017_NUM1-106	48N106E	Verity en train de dégager objet métal base foyer (flash)	

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
24-07-2017	107	CcFr1-2017_NUM1-107	48N106E	Verity en train de dégager objet métal base foyer	
24-07-2017	108	CcFr1-2017_NUM1-108	48N106E	Verity en train de dégager objet métal base foyer	
24-07-2017	109	CcFr1-2017_NUM1-109	48N106E	Verity en train de dégager objet métal base foyer	
24-07-2017	110	CcFr1-2017_NUM1-110	48N106E	Objet de métal après avoir pris échantillon de sol	
24-07-2017	111	CcFr1-2017_NUM1-111	48N106E	Objet de métal après avoir pris échantillon de sol	
24-07-2017	112	CcFr1-2017_NUM1-112	48N106E	Objet de métal après avoir pris échantillon de sol	
24-07-2017	113	CcFr1-2017_NUM1-113	48N106E	Objet de métal après avoir pris échantillon de sol	
24-07-2017	114	CcFr1-2017_NUM1-114	48N106E	Objet de métal après avoir pris échantillon de sol	
24-07-2017	115	CcFr1-2017_NUM1-115	48N106E	Objet de métal après avoir pris échantillon de sol	
24-07-2017	116	CcFr1-2017_NUM1-116	48N106E	Vérité fouillant objet de métal	
24-07-2017	117	CcFr1-2017_NUM1-117	48N106E	Objet de métal nettoyé	
24-07-2017	118	CcFr1-2017_NUM1-118	48N106E	Objet de métal nettoyé	
24-07-2017	119	CcFr1-2017_NUM1-119	48N106E	Objet de métal nettoyé	
24-07-2017	120	CcFr1-2017_NUM1-120	48N106E	Objet de métal nettoyé	
25-07-2017	121	CcFr1-2017_NUM1-121	J43	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	122	CcFr1-2017_NUM1-122	J42	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	123	CcFr1-2017_NUM1-123	J41	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	124	CcFr1-2017_NUM1-124	J40	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	125	CcFr1-2017_NUM1-125	J39	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	126	CcFr1-2017_NUM1-126	J38	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	127	CcFr1-2017_NUM1-127	J38	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	128	CcFr1-2017_NUM1-128	Raté	RATÉ	
25-07-2017	129	CcFr1-2017_NUM1-129	J44	Tranchée gouttière, Strati, paroi sud	S
25-07-2017	130	CcFr1-2017_NUM1-130	48N106E	POINTE TRIANGULAIRE À ENCOCHE EN CHERT	
25-07-2017	131	CcFr1-2017_NUM1-131	48N106E	Strati, paroi W (moitié sud)	W
25-07-2017	132	CcFr1-2017_NUM1-132	48N106E	Strati, paroi W (moitié nord)	W
25-07-2017	133	CcFr1-2017_NUM1-133	48N106E	Vue de la pente, vers le puits 49N106E	
25-07-2017	134	CcFr1-2017_NUM1-134	48N106E	Fin de fouille (vers 85-90 sous surface)	
25-07-2017	135	CcFr1-2017_NUM1-135	48N106E	Fin de fouille (vers 85-90 sous surface)	
25-07-2017	136	CcFr1-2017_NUM1-136	48N106E	Ambiance	
25-07-2017	137	CcFr1-2017_NUM1-137	48N106E	Ambiance	
25-07-2017	138	CcFr1-2017_NUM1-138	48N106E	Ambiance	
25-07-2017	139	CcFr1-2017_NUM1-139	48N106E	Ambiance KT	
25-07-2017	140	CcFr1-2017_NUM1-140	48N106E	Ambiance KT	
25-07-2017	141	CcFr1-2017_NUM1-141	Général	Ambiance VW, RT, RB	
25-07-2017	142	CcFr1-2017_NUM1-142	Général	Roland dort	

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
25-07-2017	143	CcFr1-2017_NUM1-143	48N107E	Équipe de l'ombre	
25-07-2017	144	CcFr1-2017_NUM1-144	48N107E	Fin de fouille	S
25-07-2017	145	CcFr1-2017_NUM1-145	48N107E	Équipe	
25-07-2017	146	CcFr1-2017_NUM1-146	48N107E	Strati, paroi E	E
25-07-2017	147	CcFr1-2017_NUM1-147	49N107E	Strati, paroi E	E
25-07-2017	148	CcFr1-2017_NUM1-148	49N106E	Strati, paroiW	W
25-07-2017	149	CcFr1-2017_NUM1-149	49N106E	Strati, paroi N	N
25-07-2017	150	CcFr1-2017_NUM1-150	Ambiance	Photo d'équipe	
25-07-2017	151	CcFr1-2017_NUM1-151	Ambiance	Photo d'équipe	

Projet: **NOM2017 Pointe Manitou CcFr-3**Archéologue: **KT**Film no: **1**Type **NUM**

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
12-7-2017	1	CcFr3-2017_NUM1-001	PM2,3,4	Cap rocheux PM2 PM3 PM4 secteur A	S
12-7-2017	2	CcFr3-2017_NUM1-002	PM1	PM1	NE
12-7-2017	3	CcFr3-2017_NUM1-003	Secteur A	Vue générale cap rocheux, secteur A	NW
12-7-2017	4	CcFr3-2017_NUM1-004	PM6	Fin de fouille	WNW
12-7-2017	5	CcFr3-2017_NUM1-005	PM4	Fin de fouille	NW
12-7-2017	6	CcFr3-2017_NUM1-006	PM3	Fin de fouille	SW
12-7-2017	7	CcFr3-2017_NUM1-007	PM1	Fin de fouille	SE
12-7-2017	8	CcFr3-2017_NUM1-008	PM6	Fin de fouille	N
12-7-2017	9	CcFr3-2017_NUM1-009	PM7	Fin de fouille	NW
12-7-2017	10	CcFr3-2017_NUM1-010	PM2	Fin de fouille	N
12-7-2017	11	CcFr3-2017_NUM1-011	PM8	Fin de fouille	NE
12-7-2017	12	CcFr3-2017_NUM1-012	-	RATÉ	-
12-7-2017	13	CcFr3-2017_NUM1-013	Secteur A	GÉNÉRAL	E
12-7-2017	14	CcFr3-2017_NUM1-014	PM12	Fin de fouille	N
12-7-2017	15	CcFr3-2017_NUM1-015	PM9	Vue générale autour du sondage positif PM9	S
12-7-2017	16	CcFr3-2017_NUM1-016	PM5	Vue générale autour du sondage positif PM5	W
12-7-2017	17	CcFr3-2017_NUM1-017	PM5	Vue en plan	-
12-7-2017	18	CcFr3-2017_NUM1-018	PM13	Fin de fouille	N
12-7-2017	19	CcFr3-2017_NUM1-019	PM10	Fin de fouille	NE
12-7-2017	20	CcFr3-2017_NUM1-020	PM11	Fin de fouille	NW
12-7-2017	21	CcFr3-2017_NUM1-021	PM15	Fin de fouille	N
12-7-2017	22	CcFr3-2017_NUM1-022	PM9	Fin de fouille	E
12-7-2017	23	CcFr3-2017_NUM1-023	Secteur B PM19	Vue générale du secteur B (PM19)	NE
12-7-2017	24	CcFr3-2017_NUM1-024	Secteur B PM19	Vue générale du secteur B (PM20)	N
12-7-2017	25	CcFr3-2017_NUM1-025	Secteur B	Vue générale du secteur B à partir du secteur A	NNW
12-7-2017	26	CcFr3-2017_NUM1-026	Secteur B	Vue générale du secteur B à partir du secteur A	NNW
12-7-2017	27	CcFr3-2017_NUM1-027	PM14	Fin de fouille	NW
12-7-2017	28	CcFr3-2017_NUM1-028	PM18	Fin de fouille	N
12-7-2017	29	CcFr3-2017_NUM1-029	Secteur A	Vue générale du secteur A à partir de la plage	NE
13-7-2017	30	CcFr3-2017_NUM1-030	PM5	Strati NW	NW
13-7-2017	31	CcFr3-2017_NUM1-031	PM5	Strati NW	NW
13-7-2017	32	CcFr3-2017_NUM1-032	PM17	Strati	NE
13-7-2017	33	CcFr3-2017_NUM1-033	PM21	Fin de fouille	
13-7-2017	34	CcFr3-2017_NUM1-034	Ambiance	Ambiance secteur A	
13-7-2017	35	CcFr3-2017_NUM1-035	Ambiance	Ambiance secteur A	
13-7-2017	36	CcFr3-2017_NUM1-036	Ambiance	Ambiance secteur A	
13-7-2017	37	CcFr3-2017_NUM1-037	PM20	Strati N	N
13-7-2017	38	CcFr3-2017_NUM1-038	PM20	Strati S	S
13-7-2017	39	CcFr3-2017_NUM1-039	PM24		-
13-7-2017	40	CcFr3-2017_NUM1-040	PM22	Fin de fouille et strati	NE

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
13-7-2017	41	CcFr3-2017_NUM1-041	PM23	Fin de fouille et strati	NE
13-7-2017	42	CcFr3-2017_NUM1-042	PM16	Fin de fouille et strati	N
13-7-2017	43	CcFr3-2017_NUM1-043	PM26	Fin de fouille et strati	NE
13-7-2017	44	CcFr3-2017_NUM1-044	PM25	Fin de fouille et strati	NE
13-7-2017	45	CcFr3-2017_NUM1-045	PM19	Fin de fouille et strati	NE
13-7-2017	46	CcFr3-2017_NUM1-046	Secteur B	Vue générale à partir de la plage	E
13-7-2017	47	CcFr3-2017_NUM1-047	Secteur B	Vue générale à partir de la plage	S
13-7-2017	48	CcFr3-2017_NUM1-048	Secteur B	Vue générale à partir de la plage	SW
13-7-2017	49	CcFr3-2017_NUM1-049	Secteur B	Vue générale à partir de la plage	NW
13-7-2017	50	CcFr3-2017_NUM1-050	Secteur B	Vue générale panoramique à partir de la plage	-
13-7-2017	51	CcFr3-2017_NUM1-051	Secteur A	Vue du cap rocheux à partir du secteur B	E
13-7-2017	52	CcFr3-2017_NUM1-052	Secteur A	Vue du cap rocheux à partir du secteur B	E
13-7-2017	53	CcFr3-2017_NUM1-053	PM30	Fin de fouille et strati	NE
13-7-2017	54	CcFr3-2017_NUM1-054	PM32	Fin de fouille et strati	S
13-7-2017	55	CcFr3-2017_NUM1-055	PM27	Fin de fouille et strati	NW
14-7-2017	56	CcFr3-2017_NUM1-056	PM29	Fin de fouille et strati	S
14-7-2017	57	CcFr3-2017_NUM1-057	PM35	Fin de fouille et strati	NW
14-7-2017	58	CcFr3-2017_NUM1-058	PM33	Fin de fouille et strati	N
14-7-2017	59	CcFr3-2017_NUM1-059	PM36	Fin de fouille et strati	E
14-7-2017	60	CcFr3-2017_NUM1-060	PM39	Fin de fouille et strati	N
14-7-2017	61	CcFr3-2017_NUM1-061	Secteur A	Vue du cap rocheux à partir du lac	N
14-7-2017	62	CcFr3-2017_NUM1-062	Secteur A	Vue du cap rocheux à partir du lac	N
14-7-2017	63	CcFr3-2017_NUM1-063	Secteur A	Vue du cap rocheux à partir du lac	N
14-7-2017	64	CcFr3-2017_NUM1-064	PM31	Fin de fouille et strati	S
14-7-2017	65	CcFr3-2017_NUM1-065	PM37	Fin de fouille et strati	S
14-7-2017	66	CcFr3-2017_NUM1-066	PM37	Fin de fouille et strati	S
14-7-2017	67	CcFr3-2017_NUM1-067	PM37	Fin de fouille et strati	S
14-7-2017	68	CcFr3-2017_NUM1-068	PM34	Fin de fouille et strati	N
14-7-2017	69	CcFr3-2017_NUM1-069	PM38	Fin de fouille et strati	NW
14-7-2017	70	CcFr3-2017_NUM1-070	PM39	Fin de fouille et strati	S
14-7-2017	71	CcFr3-2017_NUM1-071	PM41	Fin de fouille et strati	N
14-7-2017	72	CcFr3-2017_NUM1-072	PM40	Fin de fouille et strati	W
14-7-2017	73	CcFr3-2017_NUM1-073	PM40	Fin de fouille et strati	W
14-7-2017	74	CcFr3-2017_NUM1-074	PM44	Vue du sondage, secteur D	S
14-7-2017	75	CcFr3-2017_NUM1-075	PM43	Vue du sondage, secteur D	S
14-7-2017	76	CcFr3-2017_NUM1-076	Secteur D	Glacière des Jésuites	S
14-7-2017	77	CcFr3-2017_NUM1-077	Secteur D	Panoramique	E
14-7-2017	78	CcFr3-2017_NUM1-078	Secteur D	Panoramique	W
14-7-2017	79	CcFr3-2017_NUM1-079	Secteur D	Remise située au sommet de l'escalier de pierre menant à la terrasse des Jésuites	SW

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
14-7-2017	80	CcFr3-2017_NUM1-080	Secteur D	Ancien escalier de pierre menant à la terrasse des Jésuites	N
14-7-2017	81	CcFr3-2017_NUM1-081	Secteur D	Ancien escalier de pierre menant à la terrasse des Jésuites	N
14-7-2017	82	CcFr3-2017_NUM1-082	PM43	Fin de fouille et strati	NE
14-7-2017	83	CcFr3-2017_NUM1-083	PM44	Fin de fouille et strati	N
14-7-2017	84	CcFr3-2017_NUM1-084	PM41	Fin de fouille et strati	NE
14-7-2017	85	CcFr3-2017_NUM1-085	PM45	Fin de fouille et strati et ambiance RT LI	-
14-7-2017	86	CcFr3-2017_NUM1-086	Équipe	Équipe KT FL RT Leila Inksetter VW	-